
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja Zespołu trzech obiektów na Środowiskowy Dom Samopomocy - bud. nr 1
ADRES INWESTYCJI : Trzemeszno ul. Mickiewicza 30
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy
ADRES INWESTORA : 62-240 Trzemeszno ul. Dąbrowskiego 2
BRANŻA : Instalacja gazowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Notecki
DATA OPRACOWANIA : 06.06.2008

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw. 2008 r. wg Secocenbud

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
Podatek Vat [PV]	% R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.06.2008

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	PV	RAZEM
	Kosztorys								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja gazowa			
1	KNNR 1 d.1 0307-01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II 12.8	m ³ m ³	12.800	
				RAZEM	12.800
2	KNR 2-18 d.1 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - podsypka 20*0.8	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 2-19 d.1 0219-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-18 d.1 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka 20*0.8	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNNR 1 d.1 0318-01 z.o.2.11.4. 9911-02	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) 12.8	m ³ m ³	12.800	
				RAZEM	12.800
6	KNR 0-13 d.1 0129-03	Rurociągi z PE-G o śr. 32x3,0 mm SDr 11 w wykopie - analogia 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNNR 4 d.1 1708-01	Przejście - połączenie PE/Stal dn 32 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 4 d.1 0142-02	Szafki gazowe wewnętrzne 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 4 d.1 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe B/S o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 7-12 d.1 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 0.104*8	m ² m ²	0.832	
				RAZEM	0.832
11	KNR 7-12 d.1 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 0.832	m ² m ²	0.832	
				RAZEM	0.832
12	KNR 7-12 d.1 0210-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 0.832	m ² m ²	0.832	
				RAZEM	0.832
13	KNNR 4 d.1 0312-03	Kurki gazowe przelotowe kulowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 4 d.1 0312-03	Filtry gazowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 4 d.1 0312-03	Wykrywacz wycieku gazu typu RIVELGAS 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 4 d.1 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 1	prob. prob.	1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	71.5476		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- stawa- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- ba t za- sto- wa- ny
1.	Piasek	m ³	12.8000		12.8000							
2.	mufy elektrooporowe o śr. 32 mm	szt.	30.8000		30.8000				ASP			
3.	benzyna do lakierów	dm ³	0.0047		0.0047							
4.	farba olejna do gruntowania przeciw- rdzewna	dm ³	0.0940		0.0940							
5.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólne- go stosowania	dm ³	0.0899		0.0899							
6.	rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania	dm ³	0.0072		0.0072							
7.	taśma z polichlorku winylu ostrzegaw- cza	m	30.0000		30.0000							
8.	pospółka - kruszywo nienormowane	m ³	7.8080		7.8080							
9.	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm	m	0.0500		0.0500							
10.	rury stalowe B/S przewodowe czarne o śr.nom. 25 mm	m	8.3200		8.3200							
11.	łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	szt.	0.0100		0.0100							
12.	Przejście PE/Stal dn 32	szt.	1.0000		1.0000							
13.	rury PE-G o śr. 32x3,0 mm SDR 11	m	20.6000		20.6000							
14.	kształtki z rur PE z gwintem o śr. 32 mm	szt.	15.4400		15.4400							
15.	kurki gazowe mosiężne śr.15 mm	szt.	0.0100		0.0100				AQM			
16.	zawory kulowe do gazu gwintowane o śr. 25 mm	szt.	2.0000		2.0000				AQM			
17.	Filtry do gazu gwintowane o śr. 25 mm	szt.	1.0000		1.0000							
18.	wykrywacz wypływu gazu typu Rivel- gas	szt.	1.0000		1.0000							
19.	szafki gazowe węgłowe	szt.	1.0000		1.0000							
20.	uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nom. 25 mm	szt.	6.0800		6.0800							
21.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	0.0009		
2.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.1620		
3.	pryczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0.0009		
RAZEM					

Słownie: