

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV: 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Budowa: Trzemeszno
 Obiekt: Boisko Wielofunkcyjne
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: Trzemeszno
 Działka nr 38/11 ARK.3

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie
 ul. Dąbrowskiego 2
 62-240 Trzemeszno

PRZEDMIAR

Strona 1

02-04-2008

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
01	Roboty przygotowawcze				
01	10	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z odzysku.	metr	25,00000
01	20	KNR 201-02-28-05-00	Wykopy spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 (niwelacja terenu)	m ³	366,82500
01	30	KNR 201-02-29-05-10	Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 100 KM w przedziale 10-30 m gruntu kat 3 /krotność 2/(niwelacja terenu)	m ³	366,82500
01	40	KNR 201-02-29-08-10	Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 100 KM w przedziale 30-60 m gruntu kat 3 /krotność 1/ (niwelacja terenu)	m ³	366,82500
01	50	KNR 201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami /poza urządzeniami sportowymi/	m ²	2157,70000
01	60	KNR 201-02-14-03-00	Wywóz humusu - dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 /krotność 8/ - dotyczy poz.50	m ³	323,65500
01	70	KNR 405-04-10-02-00	Demontaż - obniżenie studzienek z kregów betonowych ø 1000 /4szt o 0,5m/	metr	2,00000
01	80	WKNR W218-05-29-02-00	Osadzenie włazu żel z demontażu	szt	4,00000
02	Boisko wielofunkcyjne				
02.1	Boisko wielofunkcyjne				
02.1	10	KNR 201-02-05-04-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,25 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m ³	235,20000
02.1	20	KNR 201-02-14-04-00	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 /krotność 8/	m ³	235,20000
02.1	30	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	1176,00000
02.1	40	KNR 231-01-04-06-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm /krotność 5/	m ²	1176,00000
02.1	50	KNR 223-01-04-01-00	Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia kamiennego transport taczkami	m ²	1176,00000
02.1	60	KNR 223-01-10-03-00	Warstwa górna podbudowy grub 5 cm z klinca kamiennego transport samochodem	m ²	1176,00000
02.1	70	KNR 223-03-02-01-00	Ułożenie sztucznej trawy wraz z wyk. lini boisk - analogia	m ²	1176,00000
02.1	80	KNR 223-03-08-01-00	Fundament betonowy V=0,15 m ³ z betonu żwirowego pod bramki	m ³	0,76000
02.1	90	KNR 223-03-08-02-00	Fundament betonowy V=0,30 m ³ z betonu żwirowego pod zestaw tenisa	m ³	3,32400
02.1	100	KNR 223-03-08-03-00	Fundament betonowy V=0,50 m ³ z betonu żwirowego pod kosze	m ³	3,75000
02.1	110	KNR 223-03-09-05-00	Osadzenie tuleji słupka bramki do piłki ręcznej	szt	4,00000
02.1	120	KNR 223-03-10-06-00	Ustawienie i regulacja bramki do piłki ręcznej (para)	szt	1,00000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
02.1	130	KNR 223-03-09-02-00	Osadzenie tuleji stojaka wraz z zestawem do tenisa (para)	szt	1,00000
02.1	140	KNR 223-03-10-04-00	Dostawa, ustawienie i regulacja stojaka metalowego do koszykówki	szt	4,00000
02.1	150	KNR 231-04-01-01-00	Rowek pod obrzeże okalające boisko wielofunkcyjne	metr	140,00000
02.1	160	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	140,00000
<hr/>					
02.2	Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego				
02.2	10	KNR 201-07-01-02-00	Analogia - Rowki dla ułożenia odwodnienia grunt kat 3	metr	176,00000
02.2	20	WKNR W218-05-11-01-00	Podłoże+obsypka kanału z piasku grub 10 cm	m ³	7,92000
02.2	30	ZKNR 1510-02-08-03-00	Układanie sączków PCV ø 100 w wykopie do 1,30 m	metr	176,00000
02.2	40	KNR 401-02-08-01-00	Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 10 cm powierzchni do 0,05 m ² - podłączenie do studzienek istn.	szt	1,00000
02.2	50	KNR 218-07-02-03-00	Izolacja styków - wejść drenów ø 100 do studzienek kitem asfaltowym	szt	1,00000
<hr/>					
03	Ogrodzenie				
03	10	KNR 201-03-12-11-00	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głęb do 1,5 m w gruncie kat 4 ("R"x1,5)	szt	66,00000
03	20	KNNR N002-01-06-02-01	Betonowanie stóp fundament niezbroj w desk tradycyjn B-20	m ³	4,85000
03	30	KNNR N002-16-02-03-01	Ogrodzenie w ramach 4,0 m słupki z rur o rozstawie co 2,50 m w gniazdach fundamentów /"N"x2/	metr	165,00000
03	40	KNR 202-18-08-04-00	Furtki z siatki w ramach wys 2,1 m bez pasa dolnego i szer. 1,50m - analogia (1,5:4,0=0,375 wsp.do "N")	kmpl	1,00000
03	50	KNR 202-18-08-04-00	Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 2,1 m bez pasa dolnego - Bramka w ogrodzeniu szer. 2,5m /analogia 2,5m:4,0m=0,625 współczynnik do "N"/	kmpl	1,00000
03	60	KNR 231-04-01-01-00	Rowek pod obrzeże pod ogrodzeniem między fundamentami słupków	metr	165,00000
03	70	KNR 231-04-07-04-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	165,00000

tech. bud. Ireneusz Bizoziński
 upr. bud. nr 1616/Pw
 §5 ust. 2 §6 ust. 3 §7 ust. 1 §13 ust. 1 pkt 2
 nr WOIIIB-WSP/BO/0403/01