

PRZEDMIAR ROBÓT 936-00-001

Budowa: Straż Pożarna
 Obiekt: Budynek Straży Pożarnej
 Rodzaj robót: Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dwóch ścian
 Lokalizacja: Trzemeszno

 Inwestor: Gmina Miejsko-Wiejska Trzemeszno
 Ul. Dąbrowskiego 2
 62-240 Trzemeszno

PRZEDMIAR 936-00-001

Strona 1

28-04-2009

SYKAL-002388

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	ROBOTY DEKARSKIE				
1	1	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku ($7,8+7,3+0,6=15,70\text{mb}$)	metr	15,700
1	2	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku ($17,5+11,2=28,70\text{mb}$)	metr	28,700
1	3	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich pasów nadrynnowych i podrynnowych nie nadających się do użytku (pas podrynnowy - $17,50 \times 0,33=5,77\text{m}^2$ pas nadrynnowy $17,5+11,2=28,7\text{mb} \times 0,25=7,17\text{m}^2$)	m ²	12,940
1	4	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych ($17,5+11,2$) $\times 0,5=14,35\text{m}^2$	m ²	14,350
1	5	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych Krotność=2 ($14,35 \times 2=28,70\text{m}^2$)	m ²	28,700
1	6	KNR 202-05-08-04-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej ϕ 15 cm ($17,5+11,2=28,70\text{mb}$) wsp: R = 0,955	metr	28,700
1	7	KNR 202-05-06-01-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej szer do 25 cm pas nadrynnowy ($17,50+11,20$) $\times 0,25=7,17\text{m}^2$ wsp: R = 0,955	m ²	7,170
1	8	KNR 202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej szer ponad 25 cm - pas podrynnowy ($17,5+11,2$) $\times 0,35=10,04\text{m}^2$ wsp: R = 0,955	m ²	10,040
1	9	KNR 202-05-10-03-01	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej ϕ 12 cm ($7,80+7,30+0,6=15,70\text{mb}$) wsp: R = 0,955	metr	15,700
1	10	KNR 202-05-27-01-50	Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną podkładowa i 1x papą termozgrzewalną nawierzchniową ($17,50+11,20$) $\times 0,5=14,35\text{m}^2$ wsp: R = 0,955	m ²	14,350
1	11	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km ($12,94+28,70$) $\times 0,02=0,546\text{m}^3$	m ³	0,546
2	STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA				
2	1	KNR 401-03-48-02-00	Rozebranie otworu okiennego z luksferów ($5,30 \times 1,22=6,470\text{m}^2$)	m ²	6,470
2	2	KNR 401-03-31-07-00	Wykucie strzępi w przekroju ścian grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej celem osadzenia nadproży ($0,40 \times 2$)	metr	0,800
2	3	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek żelbetowych (analogia) - $1,50 \times 3=4,50$ mb	metr	4,500
2	4	KNR 401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej ($1,22 \times 1,70$) $\times 0,38=0,788\text{m}^3$	m ³	0,788
2	5	KNR 401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m ² $1,22 \times 1,70 \times 2=4,15\text{m}^2$	m ²	4,150
2	6	KNR 401-09-30-01-00	Wymiana okna skrzynkowego na okno PCW uchylne 1-dzielne pow do 0,4 m ² $0,54 \times 0,68 \times 3\text{szt}=1,10\text{m}^2$	m ²	1,100