

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	7	KNR	401-09-30-11-00 Wymiana okna skrzynkowego na okno PCW rozwieralne 2-dzielne pow ponad 2,5 m ² 1,44x2,24x10szt.=32,26m ²	m ²	32,256
2	8	KNR	202-10-23-09-50 Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,0 m ² z obróbką obsadzenia - klatka schodowa (1,18x1,55=1,83m ²) wsp: R = 0,955	m ²	1,829
2	9	KNR	202-10-23-10-50 Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,5 m ² z obróbką obsadzenia -klatka schodowa (1,18x2,15=2,537m ²) wsp: R = 0,955	m ²	2,537
2	10	KNR	401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² drzwi drewnianych (1,25x2,25x1szt.+ 1,25x2,85x1szt.=6,375m ²)	m ²	6,375
2	11	KNR	202-10-23-12-50 Drzwi PCW z obróbką obsadzenia (pełne 1,25x2,25 szt.1 + z naświetlem 1,25x 2,85 szt.1 wsp: R = 0,955	m ²	6,375
2	12	KNR	401-01-06-04-00 Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	4,426
2	13	KNR	401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	4,426
3	OCIEPLENIE DWÓCH ŚCIAN				
3	1	KNR	202-26-11-01-60 Ocieplenie ścian - oczyszczenie mechaniczne podłoża (16,90x7,80+11,20x7,30+0,50x7,30=217,23m ² minus (okna 1,20x2,10x6szt+1,05x1,48x3szt+2,80x1,40x2szt=27,62m ² drzwi i bramy 1,20x2,80+1,18x2,14+2,96x3,0+3,54x3,60+3,98x3,83=42,75m ²)=146,86m ² wsp: R = 0,955	m ²	146,860
3	2	KNR	401-03-54-12-00 Wykucie z muru podokienników z płytek (1,25x5szt+1,10x2szt+2,85x2szt=14,15mb)	metr	14,150
3	3	KNR	202-26-11-02-60 Ocieplenie ścian - zagruntowanie 1-krotnie emulsją (obmiar poz.1) wsp: R = 0,955	m ²	146,860
3	4	KNR	202-26-12-01-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grub 12,00cm (obmiar poz.1) wsp: R = 0,955	m ²	146,860
3	5	KNR	202-26-12-04-60 Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ścian z cegły (146,86x6szt/m ² =881szt.) wsp: R = 0,955	szt	881,000
3	6	KNR	202-26-12-06-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ścianach wsp: R = 0,955	m ²	146,860
3	7	KNR	202-26-12-06-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ścianach dodatkowa warstwa siatki - parter wsp: R = 0,955	m ²	25,720
3	8	KNR	202-26-12-07-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ościeżach (2,10x2+1,20)x6szt+1,48x2+1,05)x3szt+1,40x2+2,80)x2szt+(2,80x2+1,20)x1szt+(2,14x2+1,18)x1szt=67,89mbx0,28=19,01m ² (3,00x2+2,96)x0,12+(3,83x2+3,98)x0,52+(3,60x2+3,54)x0,52=12,71m ² wsp: R = 0,955	m ²	31,720
3	9	KNR	202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna - masa podkładowa tynkarska wsp: R = 0,955	m ²	178,580
3	10	KNR	202-09-31-02-51 Wyprawa elewacyjna tynk mineralny gr. 2mm na ścianach wsp: R = 0,955	m ²	146,860
3	11	KNR	202-09-31-04-51 Wyprawa elewacyjna tynk mineralny gr. 2mm na ościeżach szer do 30 cm wsp: R = 0,955	m ²	31,720
3	12	KNR	202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - parapety 1,20x6szt+1,10x3szt+2,85x2szt=17,64mbx0,40=7,06m ² wsp: R = 0,955	m ²	7,060
3	13	KNR	202-25-28-01-03 Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną wsp: R = 0,955	m ²	146,860
3	14	KNR	202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m (16,90x7,80+11,20x7,30+0,50x7,30)=217,23m ² wsp: R = 0,955	m ²	217,230
3	15	RUSZ	48105 Czas pracy rusztowania	m-godz	143,800
3	16	KNR	202-16-22-01-10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (obmiar poz.140) wsp: R = 0,955	m ²	217,230