

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	17	KNR	401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,100
4	MALOWANIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ				
4	1	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi (11,85x7,30=86,50m ²)	m ²	86,500
4	2	KNR	202-26-11-02-60 Zagrunтовanie 1-krotnie ściany gruntem pod malowanie wsp: R = 0,955	m ²	86,500
4	3	KNR	202-25-28-01-03 Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną wsp: R = 0,955	m ²	86,500
4	4	KNR	202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m 11,85x7,30=86,50m ² wsp: R = 0,955	m ²	86,500
4	5	RUSZ	48105 Czas pracy rusztowania	m-godz	14,340