

Przedmiar ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pagórkowatym. 1355,87m	km	1.35587 = 1.356		
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20+20+14+ 5+11+13+8+ 8 = 99.000		
3 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	(20+20+14+ 5+11+13+8+ 8)*0.06 = 5.940		
4 d.1	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni. 3+5+2+2+10=22m przyjęto 11m ²	ha	0.001		
5 d.1	KNNR 1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.	3		
6 d.1	KNNR 6 0702-08	Przesunięcie znaku kierunkowego Krotność = 2	szt.	1		
7 d.1	wycena własna	Oczyszczenie rowu 140m	m ³	160*0.2 = 32.000		
8 d.1	analogia KNNR 6 0605-03 + KNNR 6 0605-06 + KNNR 6 0605-03	Wzmocnienie przepustu 1,5mx3m	szt	1		

Przedmiar ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		NAWIERZCHNIA				
9 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	11+13+8+8+(7+3.2+4)*2 = 68.400		
10 d.2	KNNR 1 0202-07 + KNNR 1 0208-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach drogi z wywozem ziemi samochodami samowładowczymi na odl. 5km	m ³	78.0674 = 78.067		
11 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 37 cm w gruncie kat. II-VI na zjazdach i włączeniach do skrzyżowań Krotność = 1.2	m ²	0.5*6*6*2+(5+14.6)*6/2+(4.6+14.6)*8.6/2+(3.8+10)*3.7/2+(5.3+14)*6.3/2+(6.2+13)*2.3/2+(5+14.5)*4.6/2+(5+14.5)*4.2/2+(4.5+18.6)*6.4/2+(5+14.8)*5.25/2 = 497.460		
12 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1611+498 = 2109.000		
13 d.2	KNNR 6 0106-04	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm 80,54m ³ przyjęto 1611m ² + 498m ²	m ²	1611+498 = 2109.000		
14 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym melafir, gąbro z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm oraz wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni i na poboczu	m ³	825		
15 d.2	KNNR 6 0113-01	Zjazdy i włączenia na skrzyżowaniach - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	498		
16 d.2	KNNR 6 0113-05	Zjazdy i włączenia na skrzyżowaniach - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	498		
17 d.2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²	1355.87* 4.07+498 = 6016.391		
18 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	6016.5		
19 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	6016.5		
20 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1355.87* 4.03+498 = 5962.156		
21 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	5962.2		

Przedmiar ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
22 d.3	KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu na odległość do 5 km	m ³	5.94+99* 0.15*0.3 = 10.395		
23 d.3	KNR 4-01 0108-01 + KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi, krzewow, drzew itp. samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³	497.46* 0.37+11* 0.2*0.3+3* 0.2*1 = 185.320		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: