

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	koszt wykonania-020	Obsługa geodezyjna <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
2	KNR 2-01 0701-0101-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli <i>krotność = 1,00</i>	500,00	m		
3	KNR 2-01 0704-0101-040	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli <i>krotność = 1,00</i>	500,00	m		
4	KNNR 5 0706-010-040	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m <i>krotność = 1,00</i>	1 000,00	m		
5	KNR 5-10 1010-01-040	Montaż rur osłonowych AROT o średnicy do 50 mm na słupach <i>krotność = 1,00</i>	3,00	m		
6	KNR 5-10 0303-01-040	Układanie rur ochronnych z PCW AROTA DVK 75 mm w wykopie <i>krotność = 1,00</i>	21,00	m		
7	KNNR 5 0717-02010-040	Układanie kabli YAKY 4X35 mm2 bezpośrednio na słupach betonowych <i>krotność = 1,00</i>	11,00	m		
8	KNNR 5 0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4x25 mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm <i>krotność = 1,00</i>	593,00	m		
9	KNNR 5 0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4x35 mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm <i>krotność = 1,00</i>	11,00	m		
10	KNNR 5 1004-010-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu SGS 203/100 <i>krotność = 1,00</i>	11,00	szt		
11	KNNR 5 1001-020-020	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych SO 7/Noc wraz z fundamentem <i>krotność = 1,00</i>	11,00	szt		
12	KNNR 5 1002-020-020	Montaż wysięgników rurowych -1m <i>krotność = 1,00</i>	11,00	szt		
13	KNNR 5 1003-03010-090	Montaż przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy i wysięgniki. <i>krotność = 1,00</i>	11,00	kpl		
14	KNR 5-08 0608-07-040	Układanie bednarki o przekroju 25x4 mm w rowach kablowych <i>krotność = 1,00</i>	510,00	m		
15	KNNR 5 0605-070-040	Mechaniczne pogrążenie uziołów pionowych prętowych fi 22 mm typu GALMAR <i>krotność = 1,00</i>	30,00	m		
16	KNNR 5 0726-100-020	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm2 <i>krotność = 1,00</i>	22,00	szt		
17	KNNR 5 0726-100-020	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x35 mm2 <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt		
18	KNNR 5 1204-030-020	Podłączenie przewodów pod zaciski <i>krotność = 1,00</i>	60,00	szt		

19	KNNR 5 0402-080-090	Montaż szafki pomiarowo-oświetleniowej SO1 wg rys. 2 <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
20	KNR 5-10 0803-02-090	Montaż odgromników GXO 0,66/5 <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
21	kalk. własna- 020	Prace nieprzewidziane <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
22	wycena indywidualna- 020	Zajęcie pasa drogowego i organizacja prac w pasie ruchu drogowego <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
23	koszt wykonania- 020	Wyłączenia napięcia przez RD Mogilno <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
24	KNR 18-13 1327-0102-101	Badanie linii <i>krotność = 1,00</i>	12,00	odcin ek		
25	KNR 18-13 1346-0101-020	Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego <i>krotność = 1,00</i>	13,00	szt		
Razem kosztorys:						