

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	KNR-W 2- d.4 01 0310-02	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m 9	m ³ m ³	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
104	KNR-W 2- d.4 18 0513- 01analog	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok1,5m 2	stud. stud.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
105	KNNR 4 d.4 0203-04 analog	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, na zewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 9	m m	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
106	KNNR 4 d.4 0224-01	Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
107	KNR 2-01 d.4 0701-02 analog	Ręczne kopanie rowów i o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 14.5	m m	14.500	14.500
				RAZEM	14.500
108	KNNR 4 d.4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 17.5	m m	17.500	17.500
				RAZEM	17.500
109	KNNR 4 d.4 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 4.7	m m	4.700	4.700
				RAZEM	4.700
110	KNNR 4 d.4 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 10.4	m m	10.400	10.400
				RAZEM	10.400
111	KNNR 4 d.4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
112	KNNR 4 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 7	szt. szt.	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
113	KNNR 4 d.4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
114	KNNR 4 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
115	KNNR 4 d.4 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
116	KNNR 4 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
117	KNNR 4 d.4 0229-01	Zlewy żeliwne 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
118	KNNR 4 d.4 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5 Roboty budowlane					
119	KNR 2-01 d.5 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		