

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17.04	m ³	17.040	
				RAZEM	17.040
120	KNNR 1 d.5 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 17.04	m ³ m ³		
				17.040	
				RAZEM	17.040
121	KNNR 1 d.5 0608-01	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. 1.9	m ³ m ³		
				1.900	
				RAZEM	1.900
122	KNNR 2 d.5 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych 17.4	m ² m ²		
				17.400	
				RAZEM	17.400
123	KNNR 2 d.5 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zbrowanymi o śr. do 14 mm 0.243	t t		
				0.243	
				RAZEM	0.243
124	KNNR 2 d.5 0105-01	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ławy fundamentowe 0.243	t t		
				0.243	
				RAZEM	0.243
125	KNNR 2 d.5 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 5.24	m ³ m ³		
				5.240	
				RAZEM	5.240
126	KNNR 2 d.5 0301-03	Fundamenty z bloczków betonowych 31.88	m ³ m ³		
				31.880	
				RAZEM	31.880
127	KNNR-W 2- d.5 02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 63.76	m ² m ²		
				63.760	
				RAZEM	63.760
128	KNNR-W 2- d.5 02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa 63.76	m ² m ²		
				63.760	
				RAZEM	63.760
129	KNNR 2 d.5 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki 5.79	m ³ m ³		
				5.790	
				RAZEM	5.790
130	KNNR 2 d.5 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki 2.23	m ³ m ³		
				2.230	
				RAZEM	2.230
131	KNNR-W 2- d.5 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 34.5	m ² m ²		
				34.500	
				RAZEM	34.500
132	KNNR 2 d.5 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo 22.3	m ² m ²		
				22.300	
				RAZEM	22.300
133	KNNR 2 d.5 0604-02 analog	Izolacja z folii polietylenowej na izolacji cieplnej ze styropianu 25	m ² m ²		
				25.000	
				RAZEM	25.000
134	KNNR 2 d.5 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki 1.11	m ³ m ³		
				1.110	
				RAZEM	1.110
135	KNNR 2 d.5 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 0.45	m ² m ²		
				0.450	
				RAZEM	0.450
136	KNNR-W 2- d.5 02 0219-01	Schody żelbetowe do kotłowni - stopnie betonowe zewnętrzne - ręczne układanie betonu 0.9	m ³ m ³		
				0.900	
				RAZEM	0.900