

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		110	m <sup>2</sup>	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
188	KNR 0-17 d.5 2610-05	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - na istniejącym budynku świetlicy 7.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
189	KNR 4-04 d.5 0402-03	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni - w holu 6	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
190	KNR-W 2- d.5 02 1034-03	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach nasadzanych długości 1.1 m - w holu 6	stopn.  stopn.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
191	KNR-W 2- d.5 02 1035-03	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z drewna iglastego - w holu 8	m  m	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
192	KNR 4-01 d.5 0432-02 analog	Demontaż ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ściany - w kuchni  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
193	KNR 4-01 d.5 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej po zdemontowanych drzwiach m-dz świetlicą a przyw. mieszkaniem - w kuchni 2.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
194	KNR 4-01 d.5 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) - w kuchni 4.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
195	KNR 4-01 d.5 0501-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiołki podwójnie w koronkę 6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
196	KNR-W 2- d.5 17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów muryowanych-wentylacja w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni 4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
197	KNR-W 4- d.5 01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem - posadzka w holu 18.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.400</b>
198	KNR 2-02 d.5 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - w holu 18.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.400</b>
199	KNR 2-02 d.5 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - w holu 18.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.400</b>
200	KNR 2-02 d.5 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - w holu 17.2	m  m	  17.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.200</b>
201	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności w holu świetlicy i kuchni 161.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  161.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.420</b>
202	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w holu i kuchni 38.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.500</b>
203	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w holu i kuchni 122.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  122.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.920</b>