

PRZEDMIAR ROBÓT 582-00-100

Inwestor: Gmina Trzemeszno
62-240 Trzemeszno
ul.Gen.H.Dąbrowskiego 2
Budowa: Przebudowa drogi gminnej w m. Ochodza Gmina Trzemesznie
L=845mb
Obiekt: Przebudowa drogi
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: m.Ochodza Gmina Trzemeszno
l=845mb

<u>DZIAŁ</u>	<u>A1</u>	<u>CPV 4511200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</u>		
10 KNKB	001-01-09-04-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym	km	0,850
20 KNR	201-02-02-04-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km pod zjazdu	m³	54,000
30 KNR	231-01-03-04-00	rozjazdy 18*4*5=360m2 360m2*0,15=54m3 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 845*4+360=3740m2	m²	3 740,000
<u>DZIAŁ</u>	<u>A2</u>	<u>CPV 4523320-8: Podbudowa dróg</u>		
10 KNR	231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa twardego 0-63mm (melafir,gabro,granit) grub 15 cm na wjazdach	m²	360,000
20 KNR	231-01-17-03-00	Wyrownanie profilu nawierzchni tłuczniem twardym 031,5mm grub 7 cm (melafir,gabro,granit)	m²	3 740,000
30 KNR	231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 1kg/m2	m²	3 740,000
<u>DZIAŁ</u>	<u>A3</u>	<u>CPV 4523320-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg</u>		
10	N006-03-08-01-01	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m²	3 740,000
20	N006-10-02-01-01	Utrwalenie naw emulsją z grysem 8 dm3/m2 fr 2-5 sam 10 Mg	m²	3 740,000
<u>DZIAŁ</u>	<u>A4</u>	<u>CPV 4511291-4: Roboty wykończeniowe</u>		
10	N006-01-13-05-10	Wykonanie pobocza z tłuczniem twardego 0-31,5mm grub 10 cm szer 0,50 m 845*2*0,50=845m2	m²	845,000
20 KNR	231-14-02-02-00	Ręczne plantowanie pobocza 845*2*1=1690m2	m²	1 690,000