

# Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	koszt wykonania-020	Obsługa geodezyjna <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
2	KNR 2-01 0701-0101-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli <i>krotność = 1,00</i>	511,00	m		
3	KNR 2-01 0704-0101-040	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli <i>krotność = 1,00</i>	511,00	m		
4	KNNR 5 0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m <i>krotność = 1,00</i>	511,00	m		
5	KNR 5-10 0306-02-040	Mechaniczne przepychanie rur stalowych AROTA SRS 75 mm pod drogami <i>krotność = 1,00</i>	10,00	m		
6	KNR 5-10 0303-01-040	Układanie rur ochronnych z PCW AROTA DVK 75 mm w wykopie <i>krotność = 1,00</i>	35,00	m		
7	KNR 5-10 1010-01-040	Montaż rur osłonowych AROT BE 50 na słupie <i>krotność = 1,00</i>	3,00	m		
8	KNNR 5 0717-03010-040	Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 bezpośrednio na słupie <i>krotność = 1,00</i>	10,00	m		
9	KNNR 5 0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4x25 mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm <i>krotność = 1,00</i>	540,00	m		
10	KNNR 5 1004-010-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu SGS 203/100 <i>krotność = 1,00</i>	8,00	szt		
11	KNNR 5 1001-020-020	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych SO 7/Noc wraz z fundamentem <i>krotność = 1,00</i>	8,00	szt		
12	KNNR 5 1002-020-020	Montaż wysięgników rurowych -1m <i>krotność = 1,00</i>	8,00	szt		
13	KNNR 5 1003-03010-090	Montaż przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy i wysięgniki. <i>krotność = 1,00</i>	8,00	kpl		
14	KNR 5-10 0803-02-090	Montaż odgromników OZI 0.5/5 kA <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
15	KNR 5-08 0608-07-040	Układanie bednarki o przekroju 25x4 mm w rowach kablowych <i>krotność = 1,00</i>	530,00	m		
16	KNNR 5 0605-070-040	Mechaniczne pograżenie uziumów pionowych prętowych fi 22 mm typu GALMAR <i>krotność = 1,00</i>	27,00	m		
17	KNNR 5 0726-100-020	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm2 <i>krotność = 1,00</i>	32,00	szt		
18	KNNR 5 1204-030-020	Podłączenie przewodów pod zaciski <i>krotność = 1,00</i>	50,00	szt		

19	KNNR 5 0402-080-090	Montaż szafki pomiarowo-oświetleniowej SO z wyposażeniem zgodnie z WP <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
20	kalk. własna- 020	Wycinka gałęzi <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
21	kalk. własna- 020	Prace nieprzewidziane <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
22	wycena indywidualna- 020	Zajęcie pasa drogowego i organizacja prac w pasie ruchu drogowego <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
23	koszt wykonania- 020	Wyłączenia napięcia przez RD Mogilno <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
24	KNR 18-13 1327-0102-101	Badanie linii <i>krotność = 1,00</i>	8,00	odcin ek		
25	KNR 18-13 1346-0101-020	Pomiar rezystancji uziemienia <i>krotność = 1,00</i>	8,00	szt		
<b>Razem kosztorys:</b>						