
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowy ulicy stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Kopernika i ul. Śniadeckich w Trzemesznie
ADRES INWESTYCJI : Łącznik pomiędzy ul. Kopernika i ul. Śniadeckich w Trzemesznie
INWESTOR : Gmina Trzemeszno
ADRES INWESTORA : ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELE ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze	
2	Roboty ziemne	
3	Krawężniki, opornik i obrzeże	
4	Chodnik	
5	Zjazdy do posesji	
6	Miejsca postojowe dla samochodów osobowych	
7	Jezdnia	
8	Odwodnienie	
9	Roboty wykończeniowe	
10	Oznakowanie	
11	Montaż płotu i bramy	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Roboty przygotowawcze						
1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych	km	0,078		
d.1						
2	KNR 2-31 0818-04 D-01.02.04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach na słupkach betonowych wraz z bramą stalową i furtką	m	44		
d.1						
3	KNR AT-03 0101-02 D-01.02.04	Obcięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - na połączeniu z ulicą Kopernika	m	20		
d.1						
2 Roboty ziemne						
4	KNR 2-01 0206-04 D-02.00.00	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	407,8		
d.2						
5	KNR 2-01 0214-04 D-02.00.00	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - DALSZE 4 km Krotność = 8	m ³	407,8		
d.2						
3 Krawężniki, opornik i obrzeże						
6	KNR 2-31 0401-02 D-08.03.01	Rowki pod obrzeże i ławy betonowe wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	114		
d.3						
7	KNR 2-31 0401-08 D-08.01.01	Rowki pod krawężniki, opornik i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	441,66		
d.3						
8	KNR 2-01 0211-07 D-02.00.00	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wywiezienie gruntu z rowków	m ³	80,93		
d.3						
9	KNR 2-01 0214-03 D-02.00.00	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - DALSZE 4 km Krotność = 8	m ³	80,93		
d.3						
10	KNR 2-31 0402-04 D-08.03.01	Ława pod obrzeże 6x20 cm z oporem (beton C12/15)	m ³	3,08		
d.3						
11	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01	Ława pod opornik 12x25 cm zwykła (beton C12/15)	m ³	1,68		
d.3						
12	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01	Ława pod krawężnik wystający 15x30 cm z oporem (beton C12/15)	m ³	13,65		
d.3						
13	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01	Ława pod krawężnik wjazdowy 15x22 cm z oporem (beton C12/15)	m ³	10,49		
d.3						
14	KNR 2-31 0407-05 D-08.03.01 analogia	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	114		
d.3						
15	KNR 2-31 0403-05 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione (opornik) o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	50,76		
d.3						
16	KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01 analogia	Krawężniki betonowe wjazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej	m	180,9		
d.3						
17	KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	210		
d.3						
4 Chodnik						
18	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	201		
d.4						
19	KNR 2-31 0511-01 D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm	m ²	201		
d.4						
5 Zjazdy do posesji						
20	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	104		
d.5						
21	KNR 2-31 0104-07 D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	104		
d.5						
22	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04 D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu Rm=6-8 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	104		
d.5						
23	KNR 2-31 0511-03 D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka czerwona)	m ²	104		
d.5						
6 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych						
24	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	323,5		
d.6						
25	KNR 2-31 0104-07 D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	323,5		
d.6						
26	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04 D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu Rm=6-8 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	323,5		
d.6						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27	KNR 2-31 0511-03 D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara - rozdzielenie miejsc postojowych kostką koloru czerwonego)	m ²	323,5		
7 Jezdnia						
28	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	503,9		
29	KNR 2-31 0104-07 D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	503,9		
30	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego twardego (granit, gabra, sjenit) o grub.po zagęszcz. 25 cm	m ²	503,9		
31	KNR 2-31 0511-03 D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	503,9		
8 Odwodnienie						
32	KNR 2-01 0206-04 D-02.00.00	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	175		
33	KNR 2-01 0214-04 D-02.00.00	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m ³	175		
34	KNR 2-18 0625-02 D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z włazem typu ciężkiego D400	szt.	3		
35	KNR-W 2-18 0513-05 D-03.04.01 analogia	Studnia chłonna z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - wypełniona materiałem filtrującym - wraz ze zwężką betonową i włazem żeliwnym C250	stud.	3		
36	KNR 2-18 0911-01 D-03.02.01 analogia	Podłączenie studzienek ściekowych do studni chłonnych - przykanalik z rur PCV średnicy 160 mm	m	14		
37	KNR 2-01 0320-04	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m piaskiem (wraz z zakupem piasku)	m ³	112,44		
9 Roboty wykończeniowe						
38	KNR 2-31 1406-03 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z wymianą włazów na typu ciężkiego D400	szt.	2		
39	KNR 2-31 1406-05 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych wraz z wymianą ramy i pokrywy na typ ciężki	szt.	1		
40	KNR 2-01 0510-01 + KNR 2-01 0510-02 D-09.01.01	Humusowanie pasów zieleni wraz z obsianiem (grubość warstwy humusu 10 cm)	m ²	269		
10 Oznakowanie						
41	KNR 2-31 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	8		
42	KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01	Przymocowanie znaków drogowych (D-18 - 5 szt. w tym jeden z tabliczką T-29; A-7 - 1 szt.; D-6 - 2 szt.) - znaki wielkość "małe" z wyjątkiem A-7 "średni"; folia 2 typu.	szt.	9		
43	KNR 2-31 0706-06 D-07.01.01	Malowanie przejść dla pieszych - cienkowarstwowe	m ²	12		
44	KNR 2-31 0706-07 D-07.01.01	Malowanie symbolu osoby niepełnosprawnej P-24 - cienkowarstwowe	m ²	1,52		
11 Montaż płotu i bramy						
45	KNR-W 2-02 1804-11 BEZ SPECYF.	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	35		
46	KNR-W 2-02 1808-08 BEZ SPECYF.	Wrota z furtkami wys. 1.5 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: