

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Budowa: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie
Obiekt: Hala widowiskowo-sportowa OSIR
Rodzaj robót: Termomodernizacja dachu hali na podstawie ekspertyzy technicznej
Lokalizacja: 62-240 Trzemeszno
Piastowska 11

Przedmiar sporządził:

Zbigniew Mnich

Upr.Nr 26/88/PW

Data opracowania przedmiaru: 28-06-2013

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Budowa: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie
Obiekt: Hala widowiskowo-sportowa OSIR
Rodzaj robót: Termomodernizacja dachu hali na podstawie ekspertyzy technicznej
Lokalizacja: 62-240 Trzemeszno
Piastowska 11

PRZEDMIAR

Strona 1

28-06-2013

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

-
- | | |
|---|--|
| 1 | CPV 45422000-1: Roboty ciesielskie-wzmocnienie konstrukcji dachowej hali sportowej |
| 2 | CPV 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne |
| 3 | CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa |
| 4 | CPV 45331210-1: Instalowanie wentylacji |
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Budowa: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie
 Obiekt: Hala widowiskowo-sportowa OSIR
 Rodzaj robót: Termomodernizacja dachu hali na podstawie ekspertyzy technicznej
 Lokalizacja: 62-240 Trzemeszno
 Piastowska 11

PRZEDMIAR Strona 1 28-06-2013

SYKAŁ

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45422000-1: Roboty ciesielskie-wzmocnienie konstrukcji dachowej hali sportowej				
1	10	KNR 202-16-10-08-00	Rusztowania ramowe przesuwne wys kolumny do 10 m	szt	2,00
1	20	KNR 202-16-20-01-00	Przesuwanie rusztowania wys do 10 m	szt	256,00
1	30	KNNR N002-04-02-02-00	Płatwie pośrednie z tarcicy nasyconej (R i S)-klasa C24,heblowane	metr	576,19
1	40	KNNR N002-04-02-02-01	Płatwie z tarcicy nasyconej (materiał do poz.30)	m ³	15,55
1	50	KNNR N002-04-02-04-00	Tężniki pionowe z tarcicy nasyconej (R i S) -klasa C24,heblowane	metr	99,20
1	60	KNNR N002-04-02-04-01	Tężniki pionowe z tarcicy nasyconej (materiał do pozycji 50)	m ³	1,19
1	70	KNR 202-15-08-12-00	Lakierowanie uprzednio zabezpieczonych przed korozją biologiczną zgodnie z projektem kolorystycznym elementów płatwi i tężników	m ²	441,22
1	80	RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	223,07
2	CPV 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne				
2	10	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	30,00
2	20	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku wraz z utylizacją	metr	48,36
2	30	KNNR N002-06-04-02-00	Izolacja z folii polietylenowej	m ²	1728,00
2	40	KNR 202-06-13-03-00	Izolacja pozioma z płyt z wełny kamiennej PAROC ROS 30 gr 5,0 cm (materiał Inwestora)	m ²	1728,00
2	50	KNR 202-06-13-04-00	Izolacja pozioma z płyt z wełny kamiennej PAROC ROB 60 gr 2,0 cm (materiał Inwestora)	m ²	1728,00
2	60	KNR 202-06-09-07-04	Izolacja z klina profilowanego po obwodzie dach-ściana	metr	120,00
2	70	KNR 202-05-34-02-00 analogia	Pokrycie dachu mambramą dachową BauderTHERMOFOL M 15	m ²	1754,50
2	80	KNR 241-07-04-01-00	Mocowanie mechaniczne do podłoża w ilości do 6 szt na 1 m ²	m ²	1754,50
2	90	KNR 202-05-22-01-00 analogia	Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy tytan-cynk grub 0,60 mm w rozwinięciu do 25 cm	m ²	26,40
2	100	KNR 202-40-04-07-00	Montaż płyty OSB III pod opierzenia atyki.	m ²	39,60
2	110	KNR 202-05-07-02-01 analogia	Różne obróbki z blachy tytan-cynk gr.0,60 mm szer ponad 25 cm - ściany atyki	m ²	53,40
2	120	KNNR N002-04-02-01-00	Murłaty i podwaliny z tarcicy nasyconej (R i S)-przedłużenie mocowania haków rynnowych z uwzględnienie przyszłego docieplenia	metr	43,65
2	130	KNNR N002-04-02-01-01	Murłaty i podwaliny z tarcicy (materiał do poz. 130)	m ³	0,31
2	140	KNR 202-05-15-04-00	Założenie blachą ocynkowaną pasów usztywniających szer 20 cm	metr	48,00
2	150	KNR 202-05-07-01-01 analogia	Różne obróbki z blachy tytan-cynk 0,60 mm szer do 25 cm-pasy pod i nadrynnowe.	m ²	21,60
2	160	KNR 202-05-18-05-00 analogia	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy tytan-cynk półokrągłej ø 180	metr	48,36

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	170	KNR 202-16-10-08-00	Rusztowania ramowe przesuwne wys kolumny do 10 m	szt	1,00
2	180	KNR 401-05-27-07-00	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych \varnothing 15 cm z blachy ocynkowanej-podłączenie do istniejących rur spustowych	metr	7,00
2	190	KNR 202-16-20-01-00	Przesuwanie rusztowania wys do 10 m	szt	6,00
2	200	RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	8,08
<hr/>					
3	CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa				
<hr/>					
3	10	KNR 403-07-11-01-00	Wymiana złączy instalacji odgromowych przykręcanych do rynny na dachu	szt	6,00
3	20	KNR 403-07-11-03-00	Wymiana złączy instalacji odgromowych naprężających na dachu	szt	20,00
3	30	KNR 403-07-06-03-00	Wymiana linki instalacji odgromowej o przekroju przewodu do 70 mm ² na dachu płaskim	metr	414,00
<hr/>					
4	CPV 45331210-1: Instalowanie wentylacji				
<hr/>					
4	10	KNR 217-01-52-03-01 analogia	Demontaż-wywietrzak dachowy cylindryczny \varnothing 315	szt	20,00
4	20	KNR 217-01-50-03-00 analogia	Demontaż-podstawa dachowa stalowa kołowa \varnothing 315	szt	20,00
4	30	KNR 217-01-50-03-00	Podstawa dachowa stalowa kołowa \varnothing 315	szt	20,00
4	40	KNR 217-01-52-03-01	Wywietrzak dachowy cylindryczny \varnothing 315	szt	16,00
4	50	KNR 217-02-08-01-20	Wentylator dachowy z PCW typ WDC	szt	4,00