
KOSZTORYS OFERTOWY

Roboty budowlane

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny - komunalny
ADRES INWESTYCJI : Trzemeszno, ul. Kasztanowa, dz. Nr 209
INWESTOR : Miasto i Gmina Trzemeszno
ADRES INWESTORA : Trzemeszno
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2014-07-25

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014-07-25

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty ziemne				0,00
2	Ławy fundamentowe				0,00
3	Ściany piwnic				0,00
4	Strop nad piwnicą				0,00
5	Strop nad parterem,				0,00
6	Strop nad I piętrzem				0,00
7	Strop nad II piętrzem				0,00
8	Klatki schodowe + konstrukcja				0,00
9	Balkony, gzymsy - konstrukcja				0,00
10	Ściany nośne + murowane				0,00
11	Dach - konstrukcja i pokrycie				0,00
12	Podłoża pod posadzki - piwnice				0,00
13.1	Izolacje podposadzkowe i posadzki - piwnice				0,00
13.2	Izolacje podposadzkowe i posadzki - parter				0,00
13.3	Izolacje podposadzkowe i posadzki - I, II i III piętro				0,00
13.4	Izolacje podposadzkowe i posadzki - kl. schodowe				0,00
13.5	Izolacje i posadzki balkonów				0,00
13	Izolacje podposadzkowe i posadzki				0,00
14	Ścianki działowe				0,00
15	Tynki i okładziny wewnętrzne				0,00
16	Izolacje i okładziny stropów - III piętro				0,00
17	Elewacje z dociepleniem				0,00
18	Stolarka okienna i drzwiowa				0,00
19	Ślusarka				0,00
20	Wejście do budynku				0,00
21	Opaska wokół budynku				0,00
	RAZEM netto				0,00
	Podatek VAT				0,00
	Razem brutto				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45211000-9	Roboty ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0203-02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	2157,00	0,00	0,00
2 d.1	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³	31,75	0,00	0,00
3 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	1000,50	0,00	0,00
Razem dział: Roboty ziemne						0,00
2	45211000-9	Ławy fundamentowe				
4 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z B-10	m ³	28,86	0,00	0,00
5 d.2	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	34,78	0,00	0,00
6 d.2	KNR 2-02 0202-03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	51,43	0,00	0,00
7 d.2	KNR 2-02 0202-04	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	7,71	0,00	0,00
8 d.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	1,45	0,00	0,00
9 d.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	4,80	0,00	0,00
10 d.2	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m ²	238,45	0,00	0,00
11 d.2	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pienne - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	195,43	0,00	0,00
12 d.2	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pienne - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	195,43	0,00	0,00
Razem dział: Ławy fundamentowe						0,00
3	45211000-9	Ściany piwnic				
13 d.3	KNR 2-02 0301-01 analogia	Budynki z elementów - płyty kanałowe ściennie (ściany piwnic) - montaż	elem.	170,00	0,00	0,00
14 d.3	wycena indywidualna	Dostawa płyt kanałowych ściennych	kpl	1,00	0,00	0,00
15 d.3	KNR 2-02 0211-01 analogia	Słupy żelbetowe w ścianach	m ³	13,11	0,00	0,00
16 d.3	KNR 2-02 0208-04	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0,26	0,00	0,00
17 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	2,60	0,00	0,00
18 d.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian piwnic płytami styropianowymi gr.10cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	309,56	0,00	0,00
19 d.3	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	309,56	0,00	0,00
20 d.3	KNR 2-02 0603-01 + KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pienne - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dwie warstwy	m ²	309,56	0,00	0,00
Razem dział: Ściany piwnic						0,00
4	45211000-9	Strop nad piwnicą				
21 d.4	KNR 2-02 0302-01	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m ² - montaż	elem.	39,00	0,00	0,00
22 d.4	KNR 2-02 0302-02	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni ponad 6 m ² - montaż	elem.	17,00	0,00	0,00
23 d.4	wycena indywidualna	Dostawa płyt stropowych	kpl	1,00	0,00	0,00
24 d.4	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 24 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	114,86	0,00	0,00
25 d.4	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe - spocznik, grubości 18 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	19,40	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.4	KNR 2-02 0212-12 analogia	Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m ³	11,04	0,00	0,00
27 d.4	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	2,10	0,00	0,00
Razem dział: Strop nad piwnicą						0,00
5	45211000-9	Strop nad parterem,				
28 d.5	KNR 2-02 0302-01	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m2 - montaż	elem.	38,00	0,00	0,00
29 d.5	KNR 2-02 0302-02	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni ponad 6 m2 - montaż	elem.	17,00	0,00	0,00
30 d.5	wycena indywidualna	Dostawa płyt stropowych	kpl	1,00	0,00	0,00
31 d.5	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 24 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	123,57	0,00	0,00
32 d.5	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe - spocznik, grubości 18 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	19,40	0,00	0,00
33 d.5	KNR 2-02 0212-12 analogia	Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m ³	11,04	0,00	0,00
34 d.5	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	2,15	0,00	0,00
Razem dział: Strop nad parterem,						0,00
6	45211000-9	Strop nad I piętrzem				
35 d.6	KNR 2-02 0302-01	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m2 - montaż	elem.	38,00	0,00	0,00
36 d.6	KNR 2-02 0302-02	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni ponad 6 m2 - montaż	elem.	17,00	0,00	0,00
37 d.6	wycena indywidualna	Dostawa płyt stropowych	kpl	1,00	0,00	0,00
38 d.6	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 24 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	123,57	0,00	0,00
39 d.6	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe - spocznik, grubości 18 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	19,40	0,00	0,00
40 d.6	KNR 2-02 0212-12 analogia	Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m ³	11,04	0,00	0,00
41 d.6	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	2,15	0,00	0,00
Razem dział: Strop nad I piętrzem						0,00
7	45211000-9	Strop nad II piętrzem				
42 d.7	KNR 2-02 0302-01	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m2 - montaż	elem.	38,00	0,00	0,00
43 d.7	KNR 2-02 0302-02	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni ponad 6 m2 - montaż	elem.	17,00	0,00	0,00
44 d.7	wycena indywidualna	Dostawa płyt stropowych	kpl	1,00	0,00	0,00
45 d.7	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 24 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	123,57	0,00	0,00
46 d.7	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe - spocznik, grubości 18 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	19,40	0,00	0,00
47 d.7	KNR 2-02 0212-12 analogia	Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m ³	11,04	0,00	0,00
48 d.7	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	2,15	0,00	0,00
Razem dział: Strop nad II piętrzem						0,00
8	45211000-9	Klatki schodowe + konstrukcja				
49 d.8	KNR 2-02 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - ręczne układanie betonu	m ³	5,95	0,00	0,00
50 d.8	KNR 2-02 0218-02 + KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12 cm	m ²	127,80	0,00	0,00
51 d.8	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	1,60	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Klatki schodowe + konstrukcja						0,00
9	45211000-9	Balkony, gzymsy - konstrukcja				
52 d.9	KNR-W 2-02 0220-04 + KNR-W 2-02 0217-05	Balkony żelbetowe o grubości płyty 12cm	m ²	100,58	0,00	0,00
53 d.9	KNR 2-02 0219- 02	Gzymsy, o wysięgu do 50 cm	m ³	2,46	0,00	0,00
54 d.9	KNR 2-02 0290- 04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli- tycznych budowli - pręty żebrowane	t	1,50	0,00	0,00
Razem dział: Balkony, gzymsy - konstrukcja						0,00
10	45211000-9	Ściany nośne + murowane				
55 d.10	KNR 9-01 0104- 02 analogia	Ściany zewnętrzne gr. 24cm z bloków silikatowych	m ²	305,68	0,00	0,00
56 d.10	KNR 9-01 0104- 02 analogia	Ściany wewnętrzne gr. 24cm z bloków silikatowych	m ²	249,95	0,00	0,00
57 d.10	KNR 2-02 0116- 01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm - zewnętrzne	m ²	1023,90	0,00	0,00
58 d.10	KNR 2-02 0609- 10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych gr.5cm pionowe na zaprawie bez siatki metal. - dy- latacja między A i B	m ²	149,96	0,00	0,00
59 d.10	KNR 2-02 0116- 01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm - wewnętrzne	m ²	749,83	0,00	0,00
60 d.10	KNR 2-02 0208- 04	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; sto- sunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z za- stosowaniem pompy do betonu	m ³	1,95	0,00	0,00
61 d.10	KNR 2-02 0290- 04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli- tycznych budowli - pręty żebrowane	t	0,39	0,00	0,00
62 d.10	KNR 2-02 0210- 03	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego ob- wodu do przekroju do 12 - nadproża	m ³	11,05	0,00	0,00
63 d.10	KNR 2-02 0290- 04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli- tycznych budowli - pręty żebrowane	t	4,90	0,00	0,00
64 d.10	KNR 2-02 0126- 05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre- fabrykowanych	m	319,20	0,00	0,00
65 d.10	KNR 2-02 0122- 06 analogia	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych systemowych wym. zewn.48x48cm	m	143,10	0,00	0,00
66 d.10	KNR 2-02 0122- 07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - podwój- nych	m	704,73	0,00	0,00
67 d.10	KNR 0-23 2613- 01 analogia	Ocieplenie ścian kominów płytami z wełny mineralnej gr. 5cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m ²	96,94	0,00	0,00
68 d.10	KNR 0-23 2613- 06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominów	m ²	96,94	0,00	0,00
69 d.10	KNR 0-23 0931- 01	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	96,94	0,00	0,00
70 d.10	KNR 0-23 0931- 05 KNR 2-02 z. sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- nego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo- towanym podłożu - kominy	m ²	96,94	0,00	0,00
Razem dział: Ściany nośne + murowane						0,00
11	45211000-9	Dach - konstrukcja i pokrycie				
71 d.11	KNR 2-05 0208- 05	Konstrukcje podparć, zawieszni i osłon o masie elemen- tu do 250 kg - belki i płatwie stalowe	t	5,18	0,00	0,00
72 d.11	KNR-W 2-02 0401-05 analogia+ kalk. własna	Więźba dachowa z tarcicy nasyczonej	m ²	614,71	0,00	0,00
73 d.11	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	58,82	0,00	0,00
74 d.11	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą izolacyjną na podłożu drewnia- nym jednowarstwowo	m ²	58,82	0,00	0,00
75 d.11	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	58,82	0,00	0,00
76 d.11	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewal- ną Krotność = 2	m ²	58,82	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
77 d.11	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej zbrojonej na krokwiach	m ²	617,01	0,00	0,00
78 d.11	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 80 cm	m ²	617,01	0,00	0,00
79 d.11	KNR K-05 0105-02 analogia	Montaż łat pod blachodachówkę	m ²	617,01	0,00	0,00
80 d.11	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 2x8cm pionowe z płyt układanych na sucho Krotność = 2	m ²	61,12	0,00	0,00
81 d.11	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²	617,01	0,00	0,00
82 d.11	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie włązu w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m	4,00	0,00	0,00
83 d.11	KNR 0-15 0526-02 analogia	Osadzenie wyłazu w połaci dachowej 94x98cm	szt	1,00	0,00	0,00
84 d.11	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	181,73	0,00	0,00
85 d.11	NNRNKB 202 0517-03 analogia	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej malowanej półokrągłych o śr. 12 cm	m	68,30	0,00	0,00
86 d.11	NNRNKB 202 0519-03 analogia	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej malowanej okrągłych o śr. 12 cm	m	201,30	0,00	0,00
Razem dział: Dach - konstrukcja i pokrycie						0,00
12	45211000-9	Podłoża pod posadzki - piwnice				
87 d.12	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	133,02	0,00	0,00
88 d.12	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe z B-10 w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	53,21	0,00	0,00
Razem dział: Podłoża pod posadzki - piwnice						0,00
13	45211000-9	Izolacje podposadzkowe i posadzki				
13.1		Izolacje podposadzkowe i posadzki - piwnice				
89 d.13.1	KNR 2-02 0604-03 + KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - dwie warstwy	m ²	443,42	0,00	0,00
90 d.13.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro	m ²	443,42	0,00	0,00
91 d.13.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	218,32	0,00	0,00
92 d.13.1	KNR 2-02 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - posadzka betonowa	m ²	225,10	0,00	0,00
Razem dział: Izolacje podposadzkowe i posadzki - piwnice						0,00
13.2		Izolacje podposadzkowe i posadzki - parter				
93 d.13.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.7cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	377,12	0,00	0,00
94 d.13.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²	377,12	0,00	0,00
95 d.13.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	m ²	377,12	0,00	0,00
96 d.13.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	47,75	0,00	0,00
97 d.13.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	329,37	0,00	0,00
98 d.13.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	329,37	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
99 13.2	NNRNKB 202 d. 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	9,04	0,00	0,00
Razem dział: Izolacje podposadzkowe i posadzki - parter						0,00
13.3	Izolacje podposadzkowe i posadzki - I, II i III piętro					
100 13.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.4cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	1130,97	0,00	0,00
101 13.3	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²	1130,97	0,00	0,00
102 13.3	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	m ²	1130,97	0,00	0,00
103 13.3	NNRNKB 202 d. 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²	86,19	0,00	0,00
104 13.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	1044,78	0,00	0,00
105 13.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	1044,78	0,00	0,00
Razem dział: Izolacje podposadzkowe i posadzki - I, II i III piętro						0,00
13.4	Izolacje podposadzkowe i posadzki - kl. schodowe					
106 13.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	48,24	0,00	0,00
107 13.4	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²	48,24	0,00	0,00
108 13.4	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	m ²	86,60	0,00	0,00
109 13.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	86,60	0,00	0,00
110 13.4	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m ²	77,85	0,00	0,00
111 13.4	d. wycena indywidualna	Listwa pcw antypoślizgowa na krawędziach stopni	szt	153,00	0,00	0,00
112 13.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	164,45	0,00	0,00
Razem dział: Izolacje podposadzkowe i posadzki - kl. schodowe						0,00
13.5	Izolacje i posadzki balkonów					
113 13.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.4cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	87,12	0,00	0,00
114 13.5	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²	87,12	0,00	0,00
115 13.5	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 45 mm zatarte na gładko	m ²	87,12	0,00	0,00
Razem dział: Izolacje i posadzki balkonów						0,00
Razem dział: Izolacje podposadzkowe i posadzki						0,00
14	45211000-9 Ścianki działowe					
116 d.14	KNR 9-01 0105-01 analogia	Ściany działowe z bloków silikatowych gr.8cm	m ²	291,01	0,00	0,00
117 d.14	KNR 9-01 0105-01 analogia+ kalk. własna	Ściany działowe ażurowe powyżej 2,0m z bloków silikatowych gr.8cm - między komórkami	m ²	25,04	0,00	0,00
118 d.14	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/4 ceg. - zabudowa pionów	m ²	309,21	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
119 d.14	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	698,75	0,00	0,00
120 d.14	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 6 cm	m ²	239,25	0,00	0,00
Razem dział: Ścianki działowe						0,00
15	45211000-9	Tynki i okładziny wewnętrzne				
121 d.15	KNR 0-23 2613-01 analogia	Ocieplenie stropu piwnic płytami z wełny mineralnej gr. 8cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do sufitu	m ²	397,14	0,00	0,00
122 d.15	KNR 0-23 2613-01 analogia	Ocieplenie ścian piwnic płytami z wełny mineralnej gr. 8cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej	m ²	113,35	0,00	0,00
123 d.15	KNR 0-23 2613-05 analogia	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do stropu z betonu	szt	2545,00	0,00	0,00
124 d.15	KNR 0-23 2613-06	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m ²	397,14	0,00	0,00
125 d.15	KNR 0-23 2613-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	113,35	0,00	0,00
126 d.15	KNR 2-02 0812-01	Tynki wewnętrzne pocienione grubości 8 mm kat. III na ścianach z elementach wielkoblokowych wykonywane ręcznie	m ²	1115,27	0,00	0,00
127 d.15	KNR 2-02 1501-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na sufitach	m ²	397,14	0,00	0,00
128 d.15	KNR 2-02 1501-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach	m ²	1228,62	0,00	0,00
129 d.15	KNR 0-23 2613-01	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 6cm do ścian w przedsiionku	m ²	16,03	0,00	0,00
130 d.15	KNR 0-23 2613-04	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły	szt	80,15	0,00	0,00
131 d.15	KNR 0-23 2613-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	16,03	0,00	0,00
132 d.15	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	1224,09	0,00	0,00
133 d.15	KNR 2-02 0811-02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III	m ²	70,71	0,00	0,00
134 d.15	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	4411,08	0,00	0,00
135 d.15	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą	m ²	615,13	0,00	0,00
136 d.15	KNR 2-02 0809-02 analogia+ kalk. własna	Tynki wewnętrzne na ścianach klatek schodowych z zaprawy ciepłochronnej gr.4cm	m ²	424,78	0,00	0,00
137 d.15	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach kl.schodowych	m ²	424,78	0,00	0,00
138 d.15	KNR 0-23 0931-01	Nażenie podkładowej masy tynkarskiej na ścianach kl. schodowych	m ²	440,81	0,00	0,00
139 d.15	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach kl. schodowych do wys. 1,60m	m ²	269,18	0,00	0,00
140 d.15	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany	m ²	171,63	0,00	0,00
141 d.15	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	1294,80	0,00	0,00
142 d.15	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	3795,95	0,00	0,00
143 d.15	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	5090,75	0,00	0,00
Razem dział: Tynki i okładziny wewnętrzne						0,00
16	45211000-9	Izolacje i okładziny stropów - III piętro				
144 d.16	KNR-W 2-02 0612-06 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.25cm z płyt układanych między krokiewiami	m ²	457,14	0,00	0,00
145 d.16	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii paroizolacyjnej do krokwi	m ²	457,14	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
146 d.16	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami GKF 20mm na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud	m ²	457,14	0,00	0,00	
147 d.16	KNR-W 2-02 2005-04	Dodatek za drugą warstwę płyt GKF 20	m ²	457,14	0,00	0,00	
148 d.16	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	457,14	0,00	0,00	
Razem dział: Izolacje i okładziny stropów - III piętro						0,00	
17	45211000-9	Elewacje z dociepleniem					
149 d.17	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr.16cm do ścian	m ²	1154,78	0,00	0,00	
150 d.17	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 4cm do gzymsów	m ²	47,81	0,00	0,00	
151 d.17	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 4cm do balkonów od spodu	m ²	87,12	0,00	0,00	
152 d.17	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt	5773,90	0,00	0,00	
153 d.17	KNR 0-23 2612-05	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do spodu balkonów z betonu	szt	435,60	0,00	0,00	
154 d.17	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	1289,71	0,00	0,00	
155 d.17	KNR 0-23 0931-01	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	1289,71	0,00	0,00	
156 d.17	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	1116,19	0,00	0,00	
157 d.17	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²	47,81	0,00	0,00	
158 d.17	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - cokół	m ²	38,59	0,00	0,00	
159 d.17	KNR 0-23 0931-05 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - balkony od spodu	m ²	87,12	0,00	0,00	
160 d.17	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową	m ²	1251,12	0,00	0,00	
161 d.17	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów - z blachy ocynkowanej	m ²	62,48	0,00	0,00	
162 d.17	wycena indywidualna	Dostawa i montaż studzienek doswietlających piwnice	kpl	27,00	0,00	0,00	
Razem dział: Elewacje z dociepleniem						0,00	
18	45211000-9	Stolarka okienna i drzwiowa					
163 d.18	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe kolankowe	kpl.	9,00	0,00	0,00	
164 d.18	KNR 2-02 0121-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych gr. 8cm	m ²	4,64	0,00	0,00	
165 d.18	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2	m ²	11,16	0,00	0,00	
166 d.18	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2	m ²	5,28	0,00	0,00	
167 d.18	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2	m ²	35,47	0,00	0,00	
168 d.18	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²	124,70	0,00	0,00	
169 d.18	wycena indywidualna	Parapety wewnętrzne z PCV	m	145,50	0,00	0,00	
170 d.18	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety	m ²	36,38	0,00	0,00	
171 d.18	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW z nawiewnikami	m ²	75,24	0,00	0,00	
172 d.18	KNR-W 2-02 1018-05 analogia	Drzwi wejściowe do budynku dwuskrzydłowe szklone z tworzywa	m ²	16,20	0,00	0,00	

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
173 d.18	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wejściowe antywłamaniowe do mieszkań	m ²	64,80	0,00	0,00
174 d.18	KNR-W 4-01 0320-02 analogia+ kalk. własna	Obsadzenie ościeżnic drewnianych obejmujących w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.	132,00	0,00	0,00
175 d.18	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m ² jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie - łazienkowe	m ²	57,60	0,00	0,00
176 d.18	KNR-W 2-02 1020-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m ² jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	m ²	153,60	0,00	0,00
177 d.18	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie	szt.	53,00	0,00	0,00
178 d.18	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone EI30	m ²	5,40	0,00	0,00
179 d.18	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe z blachy ocynkowanej	m ²	80,00	0,00	0,00
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa						0,00
19	45211000-9	Ślusarka				
180 d.19	KNR 2-02 1207-04 analogia	Balustrady schodowe z prętów stalowych	m	60,09	0,00	0,00
181 d.19	KNR 2-02 1208-03	Pochwyty stalowy na wspornikach	m	7,80	0,00	0,00
182 d.19	KNR 2-02 1209-03 analogia+ kalk. własna	Balustrady balkonowe z osłoną z płyt włóknocementowych	m	168,10	0,00	0,00
183 d.19	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m ²	szt.	3,00	0,00	0,00
184 d.19	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do flag	szt.	3,00	0,00	0,00
Razem dział: Ślusarka						0,00
20	45211000-9	Wejście do budynku				
185 d.20	KNR 2-01 0506-01 analogia	Plantowanie podłoża pod wejście i podjazd do budynku	m ²	36,00	0,00	0,00
186 d.20	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	10,80	0,00	0,00
187 d.20	KNR 2-02 0201-01 analogia	Ścianki betonowe przy wejściu i podjeździe	m ³	5,38	0,00	0,00
188 d.20	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	2,29	0,00	0,00
189 d.20	KNR 2-02 0218-01	Stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu	m ³	0,34	0,00	0,00
190 d.20	wycena indywidualna	Przed pochylnią wpusty liniowe - odwodnienie	m	3,60	0,00	0,00
191 d.20	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	13,32	0,00	0,00
192 d.20	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²	9,60	0,00	0,00
193 d.20	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²	9,60	0,00	0,00
194 d.20	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - przy pochylniach	m	23,10	0,00	0,00
195 d.20	wycena indywidualna	Zadaszenie wejścia do budynku - na słupkach stalowych według projektu	kpl	3,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
196 d.20	wycena indywidualna	Pochylnia dla niepełnosprawnych Cibes S300	kpl	3,00	0,00	0,00
Razem dział: Wejście do budynku						0,00
21	45211000-9	Opaska wokół budynku				
197 d.21	KNR 2-31 0101-05 analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm - opaska przy budynku	m ²	36,45	0,00	0,00
198 d.21	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	36,45	0,00	0,00
199 d.21	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	72,90	0,00	0,00
200 d.21	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	36,45	0,00	0,00
Razem dział: Opaska wokół budynku						0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł