
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Mieszka I w Trzemesznie
ADRES INWESTYCJI : Ulica Mieszka I w Trzemesznie
INWESTOR : Gmina Trzemeszno
ADRES INWESTORA : ul. Gen.H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze	
2	Roboty rozbiórkowe	
3	Krawężniki	
4	Jezdnie	
5	Roboty naprawczo-konserwacyjne	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,12		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty rozbiórkowe				
2 d.2	KNR 2-01 0129-10	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych o powierzchni powyżej 3 m2	m ²	418,88		
3 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	114,00		
4 d.2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży chodnikowych przy dojazdach do bloków oraz przy dojazdach do bloków	m	22,50		
5 d.2	KNR 2-31 0811-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych "trylinka" o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	125,35		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
3		Krawężniki				
6 d.3	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	213,00		
7 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C12/15)	m ³	12,78		
8 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	12,00		
9 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	201,00		
Razem dział: Krawężniki						
4		Jezdnie				
10 d.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm	m ²	556,00		
11 d.4	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	556,00		
12 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego twardego (np. granit, gabra, sjenit, bazalt) frakcja 0/63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	556,00		
13 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego twardego (np. granit, gabra, sjenit, bazalt) frakcja 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	556,00		
14 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka "domino eko" - wolna przestrzeń wypełniona grysem	m ²	556,00		
Razem dział: Jezdnie						
5		Roboty naprawczo-konserwacyjne				
15 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych wraz z wymianą wążów na żeliwne typu ciężkiego D400	szt.	5,00		
16 d.5	KNR 2-31 1104-02 analogia	Regulacja wysokościowa chodników dochodzących do posesji - rozebranie i ponowne ułożenie kostki wraz z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej (10% nowej kostki)	m ²	15,80		
17 d.5	KNR 2-31 1104-02 analogia	Regulacja wysokościowa kostki na parkingu prawym przyległym do nowej nawierzchni (na szerokości 1,0 m) - rozebranie i ponowne ułożenie kostki wraz z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej (10% nowej kostki)	m ²	31,00		
18 d.5	KNR 2-31 1104-02 analogia	Regulacja wysokościowa "trylinki" na parkingu lewym przyległym do nowej nawierzchni (na szerokości 1,0 m) - rozebranie i ponowne ułożenie "trylinki" wraz z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej (10% nowej "trylinki")	m ²	11,00		
19 d.5	KNR 2-31 1104-02 analogia	Regulacja wysokościowa płyt ażurowych stanowiących dojazd do domów jednorodzinnych - rozebranie i ponowne ułożenie płyt wraz z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej (10% nowych płyt)	m ²	50,00		
Razem dział: Roboty naprawczo-konserwacyjne						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: