

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Jastrzębowo - Grabowo
ADRES INWESTYCJI : Jastrzębowo-Grabowo
INWESTOR : Gmina Trzemeszno
ADRES INWESTORA : ul. Gen.H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Roboty przygotowawcze					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,856			
2 d.1	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia (wraz z wywozem na składowisko)	ha	0,261			
Razem dział: Roboty przygotowawcze							
2		Podbudowa - droga główna od km 0+000,00 - 1+856,11					
3 d.2	KNR 2-01 0206-04 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 5 km - usunięcie darniny oraz koryto pod poszerzenie drogi	m ³	440,45			
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	8779,95			
5 d.2	KNR 2-01 0313-02 analogia	Warstwa odsączająca z piasku na poszerzeniach podbudowy - grubość 10 cm po zagęszczeniu	m ³	77,78			
6 d.2	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym twardym - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu min. 15 cm (np. melafir, gabro, granit, bazalt, itp.) frakcji 0/63 mm (w tym wykonanie podbudowy na poszerzeniach drogi)	m ³	1608,63			
7 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego twardego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (np. melafir, gabro, granit, bazalt, itp.) frakcji 0/31,5 mm	m ²	8779,95			
Razem dział: Podbudowa - droga główna od km 0+000,00 - 1+856,11							
3		Roboty naprawczo-konserwacyjne - droga główna od km 0+000,00 - 1+856,11					
8 d.3	KNR 2-31 1401-01 analogia	Uzupełnienie poboczy gruntem dowiezionym (wraz z kosztem zakupu gruntu) - uzupełnienie poboczy do poziomu góry podbudowy	m ³	831,00			
9 d.3	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu	m	255,00			
Razem dział: Roboty naprawczo-konserwacyjne - droga główna od km 0+000,00 - 1+856,11							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze	
2	Podbudowa - droga główna od km 0+000,00 - 1+856,11	
3	Roboty naprawczo-konserwacyjne - droga główna od km 0+000,00 - 1+856,11	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie: