

# KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Jastrzębowo - Grabowo  
ADRES INWESTYCJI : Jastrzębowo-Grabowo  
INWESTOR : Gmina Trzemeszno  
ADRES INWESTORA : ul. Gen.H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno  
WYKONAWCA ROBÓT : .  
ADRES WYKONAWCY : .

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

## Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze	
2	Nawierzchnie ulepszone - droga główna od km 0+000,00 - 1+856,11	
3	Roboty naprawczo-konserwacyjne - droga główna od km 0+000,00 - 1+856,11	
	<b>RAZEM netto</b>	
	VAT	
	<b>Razem brutto</b>	

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,856		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>						
2		<b>Nawierzchnie ulepszone - droga główna od km 0+000,00 - 1+856,11</b>				
2 d.2	<b>KNR 2-31 1004-04</b>	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>	8779,95		
3 d.2	<b>KNR 2-31 1003-02</b>	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8779,95		
4 d.2	<b>KNR 2-31 0310-01</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (mieszanka AC11W)	m <sup>2</sup>	7851,89		
5 d.2	<b>KNR 2-31 1003-01</b>	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 65% w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7851,89		
6 d.2	<b>KNR 2-31 0310-05 0310-06</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (mieszanka AC8S)	m <sup>2</sup>	7666,28		
<b>Razem dział: Nawierzchnie ulepszone - droga główna od km 0+000,00 - 1+856,11</b>						
3		<b>Roboty naprawczo-konserwacyjne - droga główna od km 0+000,00 - 1+856,11</b>				
7 d.3	<b>KNR 2-31 1401-04 analogia</b>	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym twardym (np. melafir, gąbro, granit, bazalt, itp.) frakcji 0/31,5 mm- grubość warstwy 8 cm	m <sup>3</sup>	222,73		
<b>Razem dział: Roboty naprawczo-konserwacyjne - droga główna od km 0+000,00 - 1+856,11</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: