



UZIOM FUNDAMENTOWY WYKONAĆ Z BEDNARKI Fe/Zn30x4mm² MOCOWANEJ NA OCYNKOWANYCH WSPORNIKACH ODSTĘPOWYCH (UCHWYTY PROSTE). WSPORNIKI MOCOWAĆ W CHUDZIĄKU FUNDAMENTOWYM TAK ABY BEDNARKA PO ZAMONTOWANIU ZNAJDOWAŁA SIĘ POŚRODKU ZBROJENIA NA WYSOKOŚCI OKOŁO 5cm OD BETONU BEDNARKA UZIOMU FUNDAMENTOWEGO OSADZANA W UCHWYTYCH PIONOWO; ODSTĘPY POMIĘDZY WSPORNIKAMI OSADZANYMI W BETONIE SZLICHTY - 1,0-1,5m.

REZYSTANCJA UZIOMU R < 10,0om

UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNY WYLĄCZANIE

UZIOM			
COMPLEX-PROJEKT I. Wrzośniewska & H. Marcinkowska 64-000 KOŚCIAN UL. MARCINKOWSKIEGO 2A/1 85 512 39 53			
Obiekt	Hala gimnastyczna wraz z łącznikiem		
Lokalizacja	Kruczowo gm. Trzemeszno, dz nr 191/4;191/5;191/7		
Investor	Gmina Trzemeszno	Nr rys.	E6
Temat/Skala	Projekt budowlany	1:100	
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak Nr. upr. 877/86/Lo	Data luty 2015 r.	Podpis
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki Nr. upr. 820/86/Lo	Data luty 2015 r.	Podpis