

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV: 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

Budowa: BUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I
INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ

Obiekt: HALA GIMNASTYCZNA

Rodzaj robót: Drogi

Lokalizacja: Kruchowo 1 gm. Trzemeszno
dz.nr.191/4; 191/5; 191/7

PRZEDMIAR		Strona 1			30-04-2015
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAŁ ILOŚĆ
2			Utwardzenie terenu , zieleń		
2	10	KNR 201-01-21-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA	0,079
		<i>Lp</i> 10	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (22,9*3,0+363+256+105)/10000		0,079
2	20	N006-01-01-02-00	Mechan wykonanie koryta równiarką głęb 20 cm kat 2/4	m ²	975,030
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 16,1*47,3+6*5,65+5*7+12,65*6+22,9*3,0		975,030
2	30	KNR 231-01-05-03-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m ²	975,030
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 16,1*47,3+6*5,65+5*7+12,65*6+22,9*3,0		975,030
2	40	KNR 231-01-05-04-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 7 cm	m ²	975,030
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 975,03		975,030
2	50	N006-04-03-03-01	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	154,250
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 5,65+5+47,3+8,0+2,5+7,5+7,5+8,0+2,5+47,3+5,0+8		154,250
2	60	KNR 231-04-03-07-00	Dodatek za ustawienie krawężników na łukach R do 10 m	metr	39,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 8+7,5*2+8,0+8,0		39,000
2	70	N006-01-09-02-00	Podbudowa betonowa B-7,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	906,330
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 16,1*47,3+6*5,65+5*7+12,65*6,0		906,330
2	80	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	906,330
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 906,33		906,330
2	90	KNR 221-02-13-01-00	Ręczne rozrzucenie ziemi grub 2 cm w terenie płaskim	HA	0,072
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (363+256+105)/10000		0,072
2	100	KNR 221-02-13-02-00	Rozrzucenie ziemi w terenie płaskim - dodatek za 5 cm	HA	0,056
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,056		0,056
2	110	KNR 221-04-01-05-00	Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 3	m ²	724,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (363+256+105)		724,000