

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa nawierzchni chodników przy ul.: Długa, Żeromskiego, Staszica, Prusa w Trzemesznie</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe podczas przebudowy chodnika	km		
d.1	0119-03	- ul. Prusa 0+000,00-0+087,60 0+000,00-0+048,50 87,60/1000 48,50/1000	km km	0,088 0,049	
		- ul. Żeromskiego od Kochanowskiego do Długiej 0+000,00-0+120,00 120,00/1000	km	0,120	
		- ul. Długa i Staszica str. prawa 0+000,00-0+326,00 326,00/1000	km	0,326	
		- ul. Staszica str. lewa 0+000,00-0+017,50 0+000,00-0+014,80 17,50/1000 14,80/1000	km km	0,018 0,015	
		- ul. Żeromskiego 0+000,00-0+286,70 286,70/1000	km	0,287	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,903</b>
<b>2</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych wzdłuż krawężnika	m		
d.2	0101-02	566,0	m	566,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>566,00</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm (na szerokości 20 cm)	m <sup>2</sup>		
d.2	0803-03 0803-04	566,0*0,2	m <sup>2</sup>	113,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,20</b>
4	KNR 2-31	Rozebranie chodników oraz zjazdów z betonu oraz prefabrykatów wraz z przyległymi obrzeżami	m <sup>2</sup>		
d.2	0815-07	- ul. Prusa 229,0	m <sup>2</sup>	229,00	
		- ul. Żeromskiego od Kochanowskiego do Długiej 285,0	m <sup>2</sup>	285,00	
		- ul. Długa 46,0	m <sup>2</sup>	46,00	
		- ul. Żeromskiego 580,0	m <sup>2</sup>	580,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 140,00</b>
5	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0813-03	566,0	m	566,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>566,00</b>
6	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
d.2	0812-03	566,0*0,065	m <sup>3</sup>	36,79	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,79</b>
7	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
d.2	1103-01	566,0*0,2*0,08	m <sup>3</sup>	9,06	
		1140,0*0,1	m <sup>3</sup>	114,00	
		566,0*0,15*0,3	m <sup>3</sup>	25,47	
		36,79	m <sup>3</sup>	36,79	
				<b>RAZEM</b>	<b>185,32</b>
8	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	1103-04	185,32	m <sup>3</sup>	185,32	
				<b>RAZEM</b>	<b>185,32</b>
<b>3</b>		<b>Krawężnik i obrzeże</b>			
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	m		
d.3	0401-08	- ul. Prusa 88,0+49,0	m	137,00	
		- ul. Żeromskiego od Kochanowskiego do Długiej 70,0	m	70,00	
		- ul. Długa i Staszica str. prawa 326,0	m	326,00	
		- ul. Staszica str. lewa 18,0+15,0	m	33,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>566,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C12/15) - ul. Prusa (88,0+49,0)*0,065 - ul. Żeromskiego od Kochanowskiego do Długiej 70,0*0,065 - ul. Długa i Staszica str. prawa 326,0*0,065 - ul. Staszica str. lewa (18,0+15,0)*0,065	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,91 4,55 21,19 2,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,80</b>
11	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (na zjazdach krawężnik 15x22 cm wraz ze skosami) - ul. Prusa 88,0+49,0 - ul. Żeromskiego od Kochanowskiego do Długiej 70,0 - ul. Długa i Staszica str. prawa 326,0 - ul. Staszica str. lewa 18,0+15,0	m m m m m m	 137,00 70,00 326,00 33,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>566,00</b>
12	KNR 2-31 d.3 0401-02	Rowki pod obrzeże i ławy betonowe (obrzeże przy chodniku i na wjazdach) - ul. Prusa 48,5 10,3 - ul. Żeromskiego od Kochanowskiego do Długiej 60,0+65,0+4,0+9,0 13,6 - ul. Długa i Staszica str. prawa 3,0+8,0+6,0+14,0 63,6 - ul. Staszica str. lewa 3,6 - ul. Żeromskiego [(286,7*2)+(1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)]-(2,85+3,5+4,2+3,6+2,9+4,9+4,9+3,6+4,7+14,0+3,2+6,9+6,8+3,4+3,5+4,7+7,8+3,9+7,9) 132,65	m m m m m m m m m m	 48,50 10,30 138,00 13,60 31,00 63,60 3,60 485,15 132,65	
				<b>RAZEM</b>	<b>926,40</b>
13	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod obrzeże betonowa z oporem (beton C12/15) - ul. Prusa (48,5+10,3)*0,04 - ul. Żeromskiego od Kochanowskiego do Długiej (138,0+13,6)*0,04 - ul. Długa i Staszica str. prawa (31,0+63,6)*0,04 - ul. Staszica str. lewa 3,6*0,04 - ul. Żeromskiego (485,15+132,65)*0,04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,35 6,06 3,78 0,14 24,71	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,04</b>
14	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ul. Prusa 48,5+10,3 - ul. Żeromskiego od Kochanowskiego do Długiej 138,0+13,6 - ul. Długa i Staszica str. prawa 31,0+63,6 - ul. Staszica str. lewa 3,6 - ul. Żeromskiego 485,15+132,65	m m m m m m	 58,80 151,60 94,60 3,60 617,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>926,40</b>
<b>4</b>		<b>Zjazdy</b>			
15	KNR 2-31 d.4 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-IV głębokości do 32 cm (zgodnie z tabelą zjazdów) - ul. Prusa 22,9 - ul. Żeromskiego od Kochanowskiego do Długiej 39,6 - ul. Długa i Staszica str. prawa 156,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,90 39,60 156,10	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		- ul. Staszica str. lewa 7,0	m <sup>2</sup>	7,00	
		- ul. Żeromskiego 262,9	m <sup>2</sup>	262,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>488,50</b>
16	KNR 2-31 d.4 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu  (zgodnie z tabelą zjazdów) - ul. Prusa 22,9 - ul. Żeromskiego od Kochanowskiego do Długiej 39,6 - ul. Długa i Staszica str. prawa 156,1 - ul. Staszica str. lewa 7,0 - ul. Żeromskiego 262,9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  22,90 39,60 156,10 7,00 262,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>488,50</b>
17	KNR 2-31 d.4 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa (Rm=6-9 MPa) - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  (zgodnie z tabela zjazdów) - ul. Prusa 22,9 - ul. Żeromskiego od Kochanowskiego do Długiej 39,6 - ul. Długa i Staszica str. prawa 156,1 - ul. Staszica str. lewa 7,0 - ul. Żeromskiego 262,9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  22,90 39,60 156,10 7,00 262,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>488,50</b>
18	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka kolorowa) (zgodnie z tabela zjazdów) - ul. Prusa 22,9 - ul. Żeromskiego od Kochanowskiego do Długiej 39,6 - ul. Długa i Staszica str. prawa 156,1 - ul. Staszica str. lewa 7,0 - ul. Żeromskiego 262,9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  22,90 39,60 156,10 7,00 262,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>488,50</b>
<b>5</b>		<b>Chodnik</b>			
19	KNR 2-31 d.5 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod chodnik głęb. do 7 cm  - ul. Prusa (dwa odcinki - odcinek z obrzeżem szer. 1,5 m) 229,0-22,9 - ul. Żeromskiego od Kochanowskiego do Długiej (na odcinku z obustronnym obrzeżem szerokość chodnika 2,2 m) 285,0-39,6 - ul. Długa i Staszica str. prawa 702,0-156,1 - ul. Staszica str. lewa (dwa odcinki) 59,0-7,0 - ul. Żeromskiego (wraz z dojazdami do posesji - chodnik szerokość 2,0 m) (286,7*2,0+11,0)-184,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  206,10 245,40 545,90 52,00 399,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 449,10</b>
20	KNR 2-31 d.5 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu  - ul. Prusa (dwa odcinki - odcinek z obrzeżem szer. 1,5 m) 229,0-22,9 - ul. Żeromskiego od Kochanowskiego do Długiej (na odcinku z obustronnym obrzeżem szerokość chodnika 2,2 m) 285,0-39,6 - ul. Długa i Staszica str. prawa 702,0-156,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  206,10 245,40 545,90	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		- ul. Staszica str. lewa (dwa odcinki) 59,0-7,0	m <sup>2</sup>	52,00	
		- ul. Żeromskiego (wraz z dojazdami do posesji - chodnik szerokość 2,0 m) (286,7*2,0+11,0)-184,7	m <sup>2</sup>	399,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 449,10</b>
21	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		- ul. Prusa (dwa odcinki - odcinek z obrzeżem szer. 1,5 m) 229,0-22,9	m <sup>2</sup>	206,10	
		- ul. Żeromskiego od Kochanowskiego do Długiej (na odcinku z obustronnym obrzeżem szerokość chodnika 2,2 m) 285,0-39,6	m <sup>2</sup>	245,40	
		- ul. Długa i Staszica str. prawa 702,0-156,1	m <sup>2</sup>	545,90	
		- ul. Staszica str. lewa (dwa odcinki) 59,0-7,0	m <sup>2</sup>	52,00	
		- ul. Żeromskiego (wraz z dojazdami do posesji - chodnik szerokość 2,0 m) (286,7*2,0+11,0)-184,7	m <sup>2</sup>	399,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 449,10</b>
22	KNR 2-01 d.5 0510-01 0510-02	Humusowanie i obsianie terenu pomiędzy płotami a obrzeżem na ulicy Żerom- skiego (warstwa humusu grub. 10 cm)	m <sup>2</sup>		
		250,0	m <sup>2</sup>	250,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>250,00</b>
<b>6</b>		<b>Roboty naprawczo-konserwacyjne</b>			
23	KNR 2-31 d.6 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		- ul. Żeromskiego 1	szt.	1,00	
		- ul. Żeromskiego od Kochanowskiego do Długiej 3	szt.	3,00	
		- ul. Długa i Staszica str. prawa 6	szt.	6,00	
		- ul. Prusa 1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,00</b>
24	KNR 2-31 d.6 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		- ul. Żeromskiego 1	szt.	1,00	
		- ul. Żeromskiego od Kochanowskiego do Długiej 1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
25	KNR 2-31 d.6 0503-01 0503-02	Wypełnienie betonem asfaltowym (grub. 8 cm) przestrzeni pomiędzy nowym krawężnikiem a istniejącą jezdnią (opaska szer. 0,20 cm)	m <sup>2</sup>		
		566,0*0,2	m <sup>2</sup>	113,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,20</b>