

**KOSZTORYS OFERTOWY GTR-00-301**

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w m. Trzemżal Gmina Trzemeszno  
 Obiekt: Droga gminna w m.Trzemżal działka nr 149 arkusz 2  
 Rodzaj robót: Drogowe-nawierzchniowe chodnik prawostronny km 0+000,00 do km 0+200,00  
 Lokalizacja: m. Trzemżal Gmina Trzemeszno działka nr 149 arkusz 2  
 Powiat Gnieźnieński Województwo Wielkopolskie L=230mb

Zamawiający: Gmina Trzemeszno  
 62-240 Trzemeszno  
 ul.Gen. H.Dąbrowskiego 2

KOSZTORYS GTR-00-301

Strona 1

24-04-2017

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<b>A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>						
A1	10	KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym:pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,20	.....	.....
A1	20	KNR 201-02-02-04-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl do 5 km	m <sup>3</sup>	33,90	.....	.....
A1	30	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - istniejąca podbudowa tłuczniowa	m <sup>2</sup>	226,00	.....	.....
<b>A2 CPV 45233320-8: Obrzeża betonowe</b>						
A2	10	KNR 231-04-07-02-00 D-08.03.01 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej przy chodniku	metr	358,00	.....	.....
A2	20	KNR 231-04-02-03-00 D-08.03.01 Ława pod obrzeże betonowa zwykła C12/15	m <sup>3</sup>	7,16	.....	.....
<b>A3 CPV 45233320-8: Fundamentowanie chodnika</b>						
A3	10	KNNR N006-01-04-03-00 D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku na zjazdach i chodniku	m <sup>2</sup>	226,00	.....	.....
<b>A4 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni chodnika</b>						
A4	10	KNR 231-05-11-02-00 D-05.03.23a Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=5cm	m <sup>2</sup>	226,00	.....	.....
A4	20	KNR 231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego z mechanicznym zagęszczaniem pobocza zagęszczarką	m <sup>2</sup>	200,00	.....	.....
<b>OGÓLEM KOSZTORYS GTR-00-301</b>						.....

**PRZEDMIAR ROBÓT GTR-00-301**

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w m. Trzemżał Gmina Trzemeszno  
 Obiekt: Droga gminna w m.Trzemżał działka nr 149 arkusz 2  
 Rodzaj robót: Drogowe-nawierzchniowe chodnik prawostronny km 0+000,00 do km 0+200,00  
 Lokalizacja: m. Trzemżał Gmina Trzemeszno działka nr 149 arkusz 2  
 Powiat Gnieźnieński Województwo Wielkopolskie L=230mb

Zamawiający: Gmina Trzemeszno  
 62-240 Trzemeszno  
 ul.Gen. H.Dąbrowskiego 2

PRZEDMIAR GTR-00-301

Strona 1

24-04-2017

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
<b>A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>						
A1	10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym:pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wsp: R = 0,955	km	0,20
A1	20	KNR	201-02-02-04-10	D-02.01.01 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl do 5 km (23+31+106+66)*0,15 1 Chodnik wsp: R = 0,955	m <sup>3</sup>	33,90 33,90
A1	30	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - istniejąca podbudowa tłuczniowa 23+31+106+66 1 Pod chodnik	m <sup>2</sup>	226,00 226,00
<b>A2 CPV 45233320-8: Obrzeża betonowe</b>						
A2	10	KNR	231-04-07-02-00	D-08.03.01 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej przy chodniku 18+21+26+26+79+79+53+53+2+1	metr	358,00 358,00
A2	20	KNR	231-04-02-03-00	D-08.03.01 Ława pod obrzeże betonowa zwykła C12/15 358*0,02	m <sup>3</sup>	7,16 7,16
<b>A3 CPV 45233320-8: Fundamentowanie chodnika</b>						
A3	10	KNNR	N006-01-04-03-00	D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku na zjazdach i chodniku 23+31+106+66 1 Pod chodnik	m <sup>2</sup>	226,00 226,00
<b>A4 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni chodnika</b>						
A4	10	KNR	231-05-11-02-00	D-05.03.23a Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=5cm 23+31+106+66 1	m <sup>2</sup>	226,00 226,00
A4	20	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego z mechanicznym zagęszczaniem pobocza zagęszczarką 200,00*2*0,5 1	m <sup>2</sup>	200,00 200,00