

**KOSZTORYS OFERTOWY GTR-00-302**

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w m. Trzemżal Gmina Trzemeszno  
 Obiekt: Droga gminna w m.Trzemżal działka nr 149 arkusz 2  
 Rodzaj robót: Drogowe-nawierzchniowe -utwardzone pobocze km 0+000,00 do km 0+210,00  
 Lokalizacja: m. Trzemżal Gmina Trzemeszno działka nr 149 arkusz 2  
 Powiat Gnieźnieński Województwo Wielkopolskie L=210mb

Zamawiający: Gmina Trzemeszno  
 62-240 Trzemeszno  
 ul.Gen. H.Dąbrowskiego 2

KOSZTORYS GTR-00-302

Strona 1

24-04-2017

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<b>A1 CPV 4511200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>						
A1	10	KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym:pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,21	.....	.....
A1	20	KNR 201-02-02-04-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl do 5 km	m <sup>3</sup>	128,40	.....	.....
A1	30	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - istniejąca podbudowa tłuczniowa	m <sup>2</sup>	428,00	.....	.....
<b>A2 CPV 45233320-8: Obrzeża betonowe</b>						
A2	10	KNR 231-04-07-05-00 D-08.03.01 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na zjazdach	metr	149,50	.....	.....
A2	20	KNR 231-04-02-03-00 D-08.03.01 Ława pod obrzeże betonowa zwykła C12/15	m <sup>3</sup>	4,49	.....	.....
<b>A3 CPV 45233320-8: Fundamentowanie utwardzonego pobocza</b>						
A3	10	KNNR N006-01-04-03-00 D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku na zjazdach i chodniku	m <sup>2</sup>	428,00	.....	.....
A3	20	KNNR N006-01-13-01-00 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm grub 15 cm WA24-2, F4, LA>=30 na zjazdach utwardzonym poboczem	m <sup>2</sup>	428,00	.....	.....
<b>A4 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni utwardzonego pobocza z kostki betonowej</b>						
A4	10	KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23a Nawierzchnia utwardzonego pobocza z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=5cm	m <sup>2</sup>	428,00	.....	.....
A4	20	KNR 231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego z mechanicznym zagęszczaniem pobocza zagęszczarką	m <sup>2</sup>	210,00	.....	.....



**PRZEDMIAR ROBÓT GTR-00-302**

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w m. Trzemżał Gmina Trzemeszno  
 Obiekt: Droga gminna w m.Trzemżał działka nr 149 arkusz 2  
 Rodzaj robót: Drogowe-nawierzchniowe -utwardzone pobocze km 0+000,00 do km 0+210,00  
 Lokalizacja: m. Trzemżał Gmina Trzemeszno działka nr 149 arkusz 2  
 Powiat Gnieźnieński Województwo Wielkopolskie L=210mb

Zamawiający: Gmina Trzemeszno  
 62-240 Trzemeszno  
 ul.Gen. H.Dąbrowskiego 2

PRZEDMIAR GTR-00-302

Strona 1

24-04-2017

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
<b>A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>						
A1	10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym:pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wsp: R = 0,955	km	0,21
A1	20	KNR	201-02-02-04-10	D-02.01.01 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl do 5 km (153+125+150)*0,30 1 Utwardzone pobocze wsp: R = 0,955	m <sup>3</sup>	128,40 128,40
A1	30	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - istniejąca podbudowa tłuczniowa 153+125+150 3 Pod utwardzone pobocze	m <sup>2</sup>	428,00 428,00
<b>A2 CPV 45233320-8: Obrzeża betonowe</b>						
A2	10	KNR	231-04-07-05-00	D-08.03.01 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na zjazdach 4,5+4,5+35+7+2+29+5+32+28+2,5 1	metr	149,50 149,50
A2	20	KNR	231-04-02-03-00	D-08.03.01 Ława pod obrzeże betonowa zwykła C12/15 149,5*0,03 1	m <sup>3</sup>	4,49 4,49
<b>A3 CPV 45233320-8: Fundamentowanie utwardzonego pobocza</b>						
A3	10	KNNR	N006-01-04-03-00	D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku na zjazdach i chodniku 1 Pod utwardzone pobocze z kostki 153+125+150	m <sup>2</sup>	428,00 428,00
A3	20	KNNR	N006-01-13-01-00	D-04.04.02 Warstwa podbudowy z tłuczni KŁSM 0/63mm grub 15 cm WA24-2, F4, LA>=30 na zjazdach utwardzonym poboczem 1 Pod utwardzone pobocze 153+125+150	m <sup>2</sup>	428,00 428,00
<b>A4 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni utwardzonego pobocza z kostki betonowej</b>						
A4	10	KNR	231-05-11-03-00	D-05.03.23a Nawierzchnia utwardzonego pobocza z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=5cm	m <sup>2</sup>	428,00
A4	20	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego z mechanicznym zagęszczaniem pobocza zagęszczarką 210,00*1 1	m <sup>2</sup>	210,00 210,00