

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0818-05	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika (w tym furtki oraz brama) - wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie 10 km 116,0	m m	116,000	
				RAZEM	116,000
2	KNR 2-02 1801-02	Rozebranie cokołów z cegły wraz ze słupkami z cegły - wraz z wywozem na wysypisko 107,0	m m	107,000	
				RAZEM	107,000
3	KNR 2-02 1808-11 analogia	Zakup oraz montaż bramy dwuskrzydłowej z paneli o wymiarach 500x150 cm (ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo - kolor z palety RAL - ustalony z Zamawiającym na etapie robót) 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-02 1808-11 analogia	Zakup oraz montaż furtki dwuskrzydłowej z paneli o wymiarach 200x150 cm (ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo - kolor z palety RAL - ustalony z Zamawiającym na etapie robót) 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 2-02 1802-03	Ogrodzenie panelowe wysokości 150 cm (wraz ze słupkami osadzonymi w betonie) (ocynkowane ogniowo i malowana proszkowo - kolor z palety RAL - ustalony z Zamawiającym na etapie robót) 107,0	m m	107,000	
				RAZEM	107,000