

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Wrzosowej w Trzemesznie dz. nr ew. 10/1, 10/2, 10/3 obręb geod. nr 5 Trzemeszno
ADRES INWESTYCJI : Trzemeszno
INWESTOR : Gmina Trzemeszno
ADRES INWESTORA : ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych	km	0,22580 = 0,23		
2		Roboty rozbiórkowe (koryto)				
2	KNR 2-31 0101-d.2 01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości do 50 cm	m ²	1249,50		
3		Odwodnienie				
3	KNR 2-18 0614-d.3 02	Studnie rewizyjne betonowe średnicy 1000 m z włączem kanałowym typu ciężkiego D400 (wraz z robotami ziemnymi)	stud.	2		
4	KNR 2-18 0625-d.3 02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (wpusty typu ciężkiego D400) (wraz z robotami ziemnymi)	szt.	2		
5	KNR 2-18 0911-d.3 02	Podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanałiki z rur PCV o śr. 200 mm (SN8) (wraz z robotami ziemnymi)	m	30,0+30,0+67,0+6,0 = 133,00		
6	KNR 2-31 0605-d.3 06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD/PP o śr. 40 cm (wraz z robotami ziemnymi) - przepust pod drogą powiatową	m	9,0		
7	KNR 2-31 0605-d.3 03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm (ścianki prefabrykowane)	ściank.	2		
4		Jezdnia				
8	KNR 2-31 0401-d.4 02	Rowki pod obrzeże i ławy betonowe w gruncie kat. III-IV	m	230,0+5,0+230,0+9,0 = 474,00		
9	KNR 2-31 0402-d.4 04	Ława pod obrzeże betonowa z oporem (beton C12/15)	m ³	474,0*0,03 = 14,22		
10	KNR 2-31 0407-d.4 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	230,0+5,0+230,0+9,0 = 474,00		
11	KNR 2-31 0106-d.4 03 0106-04	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	1249,50		
12	KNR 2-31 0109-d.4 03 0109-04	Podbudowa betonowa (beton C16/20) - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1249,50		
13	KNR 2-31 0511-d.4 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (w tym uformowanie ścieku w osi jezdni szer. 0,40 obniżonego względem nawierzchni o 2 cm) - w tym opaska poza obrzeżem	m ²	1249,50		
5		Roboty wykończeniowe i towarzyszące				
14	d.5 kalk. własna	Wykonanie rampy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm na włączeniach w drogi gruntowe (wymiar rampy 6,0*4,0 m) - grubość warstwy kruszywa 20 cm	szt.	2		
6		Oznakowanie				
15	KNR 2-31 0702-d.6 02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3		
16	KNR 2-31 0703-d.6 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych (znaki wielkość "średnia", folia 2 typu) znaki D1 - 2 szt., znak A7 - 1 szt.	szt.	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: