

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty pomiarowe</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0121-01 analogia	Roboty pomiarowe, naniesienie projektu w terenie	m <sup>2</sup>		
		2930	m <sup>2</sup>	2930.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2930.000</b>
2		<b>Prace ziemne</b>			
2	KNR 2-21 d.2 0101-04 analogia	Oczyszczenie i wyrównanie terenu wraz z wyprowadzeniem spadków.	m <sup>3</sup>		
		2630	m <sup>3</sup>	2630.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2630.000</b>
3		<b>Demontaż starej architektury</b>			
3	KNR 4-01 d.3 1306-01 analogia	Demontaż ławek istniejących i ponowny montaż w nowym miejscu	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNR 4-01 d.3 1306-01 analogia	Demontaż koszy istniejących i ponowny montaż w nowym miejscu	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	KNR 2-31 d.3 0807-01	Rozebranie nawierzchni istniejącej z kostki betonowej	m <sup>2</sup>		
		725	m <sup>2</sup>	725.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>725.000</b>
6	KNR 2-31 d.3 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
		725	m <sup>2</sup>	725.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>725.000</b>
7	KNR 2-31 d.3 0802-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubości Krotność = 5	m <sup>2</sup>		
		725	m <sup>2</sup>	725.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>725.000</b>
8	KNR 2-31 d.3 0803-03 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej	m <sup>2</sup>		
		214	m <sup>2</sup>	214.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.000</b>
9	KNR 2-31 d.3 0801-03 analogia	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
		214	m <sup>2</sup>	214.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.000</b>
10	KNR 2-31 d.3 0812-01 analogia	Demontaż murków (kamienie polne)	m <sup>3</sup>		
		188*0.3*0.3	m <sup>3</sup>	16.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.920</b>
11	KNR 2-01 d.3 0107-01 analogia	Usunięcie żywopłotu	mb		
		51	mb	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
12	KNR 2-01 d.3 0108-01 analogia	Usunięcie krzewów wraz z oczyszczeniem terenu	m <sup>2</sup>		
		226	m <sup>2</sup>	226.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.000</b>
13	KNR 2-01 d.3 0103-04 analogia	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-31 d.3 0818-05 analogia	Demontaż istniejącego ogrodzenia	m		
		48.5	m	48.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.500</b>
15	KNR 2-31 d.3 0812-01 analogia	Demontaż donic betonowych wraz z wywozem	szt		
		3	szt	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razom
4		<b>Nawierzchnia utwardzona</b>		<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR 2-31 d.4 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1020	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1020.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.000</b>
17	KNR 2-31 d.4 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 1020	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1020.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.000</b>
18	KNR 2-31 d.4 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 1020	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1020.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.000</b>
19	KNR 2-31 d.4 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12 1020	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1020.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.000</b>
20	KNR 2-31 d.4 0109-01 analogia	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1020	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1020.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.000</b>
21	KNR 2-31 d.4 0105-03 analogia	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 1020	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1020.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.000</b>
22	KNR 2-31 d.4 0511-01 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej kolor Rafa, grubość 6 cm o rozmiarach: 20, 9x13,9, 19,2x13,9, 17,4x13,9, 15,7x13,9, 13,9x13,9, 12,2x13,9, 10,4x13,9 227	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	227.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.000</b>
23	KNR 2-31 d.4 0511-01 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej kolor Lumino, grubość 6 cm, o rozmiarach: 60x30 133	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.000</b>
24	KNR 2-31 d.4 0511-01 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej kolor Silver, grubość 6 cm o rozmiarach: 20, 9x13,9, 19,2x13,9, 17,4x13,9, 15,7x13,9, 13,9x13,9, 12,2x13,9, 10,4x13,9 280	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	280.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.000</b>
25	KNR 2-31 d.4 0511-01 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grubość 6 cm 380	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
5		<b>Obrzeża</b>			
26	KNR 2-31 d.5 0407-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100cm szary, na podsypce piaskowo cementowej. 920	m		
			m	920.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>920.000</b>
27	KNR 2-31 d.5 0407-02 analogia	Obrzeża EKO-BORD 280	m		
			m	280.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.000</b>
6		<b>Rabaty ściółkowane grysem</b>			
28	KNNR 2 d.6 0604-01 analogia	Wyłożenie agrowłókniną 222	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	222.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>222.000</b>
29	KNR 2-21 d.6 0211-01	Ściółkowanie otoczakiem 222	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	222.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>222.000</b>
7		<b>Rabaty ściółkowane korą</b>			
30	KNNR 2 d.7 0604-01 analogia	Wyłożenie agrowłókniną	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		378	m <sup>2</sup>	378.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>378.000</b>
31	KNR 2-21 d.7 0211-01	Ściółkowanie korą	m <sup>2</sup>		
		378	m <sup>2</sup>	378.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>378.000</b>
8		<b>Założenie trawnika</b>			
32	KNR 2-21 d.8 0216-05 analogia	Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych	m <sup>2</sup>		
		1320	m <sup>2</sup>	1320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1320.000</b>
33	KNR 2-21 d.8 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem	m <sup>2</sup>		
		1320	m <sup>2</sup>	1320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1320.000</b>
9		<b>Cokół z obrzeża dekoracyjnego</b>			
34	KNR 2-31 d.9 0407-01 analogia	Podwyższenie cokołu z obrzeża dekoracyjnego 6x20x100cm, kolor cappucino	m		
		42.3	m	42.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.300</b>
35	KNR 2-01 d.9 0313-01 analogia	Uzupełnienie ziemią cokołów (ziemia z korytowania)	m <sup>3</sup>		
		7.2	m <sup>3</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
36	KNR 2-23 d.9 0105-01 analogia	Wypełnienie cokołów "piramid" - betonem	m <sup>2</sup>		
		3.88	m <sup>2</sup>	3.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.880</b>
37	KNR 2-23 d.9 0105-01 analogia	Betonowa podbudowa pod Kamień z herbem	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10		<b>Plac zabaw</b>			
38	KNR 2-31 d.10 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości	m <sup>2</sup>		
		102	m <sup>2</sup>	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
39	KNR 2-01 d.10 0416-01 analogia	Rozplantowanie wydobytej ziemi	m <sup>3</sup>		
		10.2	m <sup>3</sup>	10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
40	KNR 2-23 d.10 0105-03 analogia	Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
		102	m <sup>2</sup>	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
41	KNR 2-21 d.10 0211-01 analogia	Podsypka piaskowa gr 10cm	m <sup>2</sup>		
		102	m <sup>2</sup>	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
42	KNNR 2 d.10 0604-01 analogia	Wyłożenie płytami gumowymi SBR gr 4 cm 50x50	m <sup>2</sup>		
		102	m <sup>2</sup>	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
43	KNR 2-21 d.10 0602-08 analogia	Kompleks zabawowy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNR 2-14 d.10 0702-02 analogia	Kamień z herbem (tablica z brązu 0,5x0,6)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45 d.10	KNR 2-14 0914-01 analogia	Tablice informacyjne "piramidki"	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>11</b>		<b>Architektura ogrodowa</b>			
46 d.11	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki z oparciem 1,8m	szt		
		6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>12</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
47 d.12	KNR 2-31 0702-01 analogia	Montaż słupków parkowych na fundamencie połączonych łańcuchem	szt.		
		97	szt.	97.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.000</b>
<b>13</b>		<b>Oświetlenie</b>			
48 d.13	KNR-W 2-25 0629-01 analogia	Reflektor oświetleniowy /okablowanie po stronie zamawiającego/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>		<b>Rośliny</b>			
49 d.14	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie drzew i krzewów	szt		
		945	szt	945.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>945.000</b>