

KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-072

Nazwa robót: Modernizacja drogi Wymysłowo - granicy gminy do końca asfaltu w stronę
Lubochni dz. 365/1, 447/1, 472, 483 (jedn. ewid. Trzemeszno - gmina
300309_5; obręb ewid. Wymysłowo 0030)

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-072

Nazwa robót: Modernizacja drogi Wymysłowo - granicy gminy do końca asfaltu w stronę Lubochni dz. 365/1, 447/1, 472, 483 (jedn. ewid. Trzemeszno - gmina 300309_5; obręb ewid. Wymysłowo 0030)

Investor:

KOSZTORYS 000-00-072

Strona 1

SYKAL-003357

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Roboty przygotowawcze						
1	10	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,62
2 Podbudowa						
2	10	KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa	m ²	2923,76
2	20	KNR 231-01-07-02-00 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm (nasiąkliwość WA24-2; mrozoodporność F2; odporność na rozdrabnianie LA<=25	m ³	438,56
3 Nawierzchnia						
3	10	KNR 231-10-02-01-00 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8 kg/m2	m ²	2923,76
3	20	KNR 231-03-10-01-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm (AC11W)	m ²	2611,39
3	30	KNR 231-10-02-01-00 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0,5 kg/m2	m ²	2611,39
3	40	KNR 231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 4 cm (AC11S)	m ²	2539,92
4 Zjazdy						
4	10	KNR 201-02-06-04-00 Roboty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów - głęb. do 20 cm	m ³	64,00
4	20	KNR 231-01-04-07-00 Warstwa odcinająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	320,00
4	30	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 10 cm (nasiąkliwość WZ24-2; mrozoodporność F2; odporność na rozdrabnianie LA<=25)	m ²	320,00
4	40	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm (nasiąkliwość WA24-2; mrozoodporność F2; odporność na rozdrabnianie LA<=25)	m ²	320,00
4	50	KNR 231-10-02-01-00 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8 kg/m2	m ²	320,00
4	60	KNR 231-03-10-01-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm (AC11W)	m ²	320,00
4	70	KNR 231-10-02-01-00 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0,5 kg/m2	m ²	320,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	80	KNR 231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 4 cm (AC11S)	m ²	290,00
<hr/>						
5	Pobocza					
<hr/>						
5	10	KNR 231-14-01-04-00 Uformowanie poboczy ziemnych (z ziemi z dokopu) oraz umocnienie ich kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5 mm (grubość warstwy 15 cm, szerokość pobocza umocnionego 0,75 m). UWAGA: wskazana ilość dotyczy wbudowanego kruszywa	m ³	140,56
<hr/>						
6	Oznakowanie					
<hr/>						
6	10	KNR 231-07-02-02-00 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	3,00
6	20	KNR 231-07-03-02-00 Tablice znaków drogowych (wielkość średnia, folia 2 typu) - znaki A7; A6b; A6c; tabliczka T	szt	4,00
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS 000-00-072					